



SOLICITUD DE PEDIDO N° 358

FECHA:

16/06/2026

FECHA INGRESO ADQUISICIONES

DIRECCIÓN SOLICITANTE: **ADMINISTRACION Y FINANZAS**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **GESTION INTERNA**

1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR: ____ LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

RETIRO UNIDAD EXISTENTE, PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU

2.- QUE SERÁN DESTINADOS A: **SALA DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL**

N° DE PREOBLIGACIÓN

CENTRO COSTO

AMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTO

VISACIÓN
CONTROL



3.- PARA COMPRAS MENORES A 3 UTM, SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES COTIZACIONES

ITEM	N° COT	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
1				
2			COMPRA AGIL	1900000
3				

4.- SE SUGIERE INVITAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR (COMPRA MENOR)

ITEM	RUT PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL

VISTO BUENO ADMINISTRADOR
MUNICIPAL PARA GASTOS SUBTÍTULO 31
INVERSIÓN REAL

FECHA:

DATOS UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE (OBLIGATORIO)

NOMBRE FUNCIONARIO SOLICITANTE:

JAVIER BARRIGA SEPULVEDA

CORREO ELECTRÓNICO:

jbarriga@temuco.cl

TELÉFONO CONTACTO:

452973055

LUGAR DE ENTREGA:

EDIFICIO PRAT 650

ID DOC/ 3311875



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR RETIRO, PROVISION E INSTALACION
DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU PARA SALA DE REUNIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL 2° PISO EDIFICIO PRAT 650 CON UN PRESUPUESTO ESTIMADO DE \$1.900.000.-

INSTALACION:

- Kit de refrigeración
- Bomba de condensado
- Instalación y/o mano de obra
- Instalación eléctrica con mini Tablero de Climatización, independiente.

Para la interconexión del equipo (unidad interior y exterior se debe utilizar cañería de cobre recocida con aislamiento a base de espuma elastomerica o similar a armaflex de kaimanflex.

Cuando las cañerías se desplacen por el exterior deben ser cubiertas con huincha adhesiva 3M o equivalente resistente a los rayos solares. Las unidades condensadoras deben ser instaladas con bases metálicas del tipo mecano multiposicionales de 4 mm de espesor, esmaltada con pintura al horno y con respectivos soportes antivibración.

El valor total de la instalación de incluir:

1.- RETIRO DE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y CAÑERIAS DE COBRE EXISTENTES ANTIGUAS.

1.- PROVISION E INSTALACION DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO DE 24.000 BTU MARCA KHONE INVERTER O EQUIVALENTE

Se deberá retirar el equipo existente que se encuentra instalado, así como también retirar la unidad exterior y entregarlo a la administración del edificio Prat 650.

Provisión e instalación del equipo nuevo de 24.000 BTU en la misma posición del equipo retirado

Afianzamiento e instalación de unidad interior y exterior, materiales menores, imprevistos, fletes, puesta en marcha del equipo.

El horario de instalación será después de las 17:30 horas, o se definirá con el encargado del edificio.

El Equipo y la instalación deben tener una garantía mínima de 1 año desde su recepción por parte de la unidad encargada.

El Oferente deberá tener el equipo para entrega inmediata y coordinar con el inspector técnico y el encargado del edificio para su instalación.

El plazo de ejecución es de 3 día, una vez enviada la orden de compra

Los equipos deben quedar instalados y funcionando, y el espacio donde se ejecuten los trabajos deben quedar en las mismas condiciones que se entregan. (limpio y ordenado).

Todo daño ocurrido durante la ejecución debe ser reparado por el adjudicatario.

El oferente deberá incluir dentro de su oferta económica la cantidad de mantenciones post venta hasta que acabe la garantía, una vez instalado el equipo de aire acondicionado.

“Es requisito obligatorio ingresar ficha técnica y oferta económica con detalle de productos y/o servicios con información completa, de lo contrario no serán evaluados”

Es requisito obligatorio que el oferente deberá estar adherido a una mutualidad para todos los efectos de la ley N° 16.744 del seguro social obligatorio contra registros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual deberá subir el certificado al día al portal mercado público al momento de su oferta.



La instalación del equipo deberá estar a cargo en todo momento por un instalador autorizado para dicho trabajo, el cual deberá subir al portal su certificado de instalador.

Se Aplicará una multa de 5 % por día hábil de atraso sobre el total de lo adjudicado.

LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO **2° PISO EDIFICIO PRAT 650**

CONTACTO UNIDAD TÉCNICA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Javier Barriga Sepulveda; fono 452973055

FIRMA DE FUNCIONARIO RESPONSABLE

Renato Obreque Millar
Inspector técnico

Las presentes especificaciones técnicas obedecen en un 100% a la totalidad de los requerimientos del municipio, tanto en cantidad como en calidad de los bienes y/o servicios allí contenidos, en atención a los análisis y estudios realizados a la fecha por esta unidad técnica.