



SOLICITUD DE PEDIDO N° 429

FECHA: 09 / 06 / 2026

FECHA INGRESO ADQUISICIONES

DIRECCIÓN SOLICITANTE : ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE : GESTIÓN INTERNA

1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR: LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

PROVISION Y REPARACIONES VARIAS EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT 650

2.- QUE SERÁN DESTINADOS A: EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT 650

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$	NOMBRE CENTRO DE COSTO
1	1	C/U	COMPRA ÁGIL, SE ADJUNTAN E.T DEL SERVICIO A REALIZAR		\$ 1.800.000	
2						
3						
4						
5						
6						
					\$ 1.800.000	

3.- PARA COMPRAS MENORES A 3 UTM, SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES COTIZACIONES

ITEM	N° COT	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
1				
2				
3				

VISACIÓN CONTROL



4.- SE SUGIERE INVITAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR (COMPRA ÁGIL)

ITEM	RUT PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL



DIRECTOR

VISTO BUENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA GASTOS SUBTÍTULO 31 INVERSIÓN REAL

FECHA:

USO ENCARGADO CENTRO DE COSTOS

N° DE PREOBLIGACIÓN

CENTRO COSTO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

1108 01

2206001

VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTO

Musc.

DATOS UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE (OBLIGATORIO)

NOMBRE FUNCIONARIO SOLICITANTE:

MARIA SOLEDAD CARRILLO

CORREO ELECTRÓNICO:

MARIASOLEDAD.CARRILLO@TEMUCO.CL

TELÉFONO CONTACTO:

45-2973334

LUGAR DE ENTREGA:

PRAT # 650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPRA ÁGIL, MENOR A 100 UTM.
“PROVISION Y REPARACIONES VARIAS EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT #650”

1. CONDICIONES GENERALES:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Oficina de relaciones publicas

- Se considera la provisión e instalación de kit de mueble lavaplatos de 80 cm color blanco, incluyendo accesorios correspondientes: lavaplatos, grifería monomando de lavaplatos, flexibles de conexión y sifón de desagüe.

Los trabajos contemplan el retiro y desmontaje de lavaplatos existente, con posterior habilitación del área para la instalación del nuevo mobiliario y artefactos sanitarios.

La instalación incluye montaje, nivelación y fijación del mueble, conexión a redes de agua potable y descarga sanitaria, pruebas de funcionamiento y verificación de estanqueidad.

Asimismo, se considera aplicación de silicona transparente en encuentro de mueble con muro y superficies de contacto, con el fin de asegurar correcto sellado y terminación estética.

Baño administrador municipal

- **Primera etapa:** Se considera la provisión e instalación de sanitario nuevo de una pieza, con descarga a piso de 30,5 cm, incluyendo todos los accesorios, fittings y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento.

La instalación deberá contemplar su correcta fijación mediante anclaje a la superficie, asegurando su estabilidad y adecuada nivelación. Asimismo, se deberá ejecutar el sellado perimetral con silicona, a fin de garantizar la estanqueidad, higiene y correcta terminación del artefacto sanitario.

Los trabajos contemplan el retiro, desmontaje y desinstalación completa del artefacto sanitario existente, incluyendo todos los elementos, conexiones y accesorios asociados necesarios para su correcta remoción. El proveedor será responsable de la recolección, transporte y disposición final de los materiales retirados, debiendo gestionar su eliminación, además de la modificación de la tubería de desagüe para adecuación al nuevo artefacto sanitario. Para la ejecución de dichas modificaciones, se considera el retiro de palmetas cerámicas existentes en piso en las zonas intervenidas, así como la demolición parcial del hormigón existente únicamente en el sector requerido para la intervención y corrección de la tubería sanitaria.

Posteriormente, se deberá efectuar relleno, compactación y nivelación mediante hormigonado u otro material de características equivalentes, con el fin de restituir la

superficie afectada y garantizar una correcta terminación y estabilidad del área intervenida.

Asimismo, se considera el suministro e instalación de toda la tubería, fittings, conexiones y materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos sanitarios y terminaciones asociadas.

Segunda etapa: reposición y montaje de revestimientos cerámicos desprendidos y sueltos en muros y pisos, de manera de dejar una superficie uniforme, limpia y debidamente terminada, incluyendo suministro de adhesivos y fragüe correspondiente para correcta instalación de cerámicas. 6 m2 aproximados.

Tercera etapa: canalización de tubería PVC correspondiente al desagüe de ventilación actualmente expuesto, mediante instalación de canaleta, incluyendo todos los accesorios necesarios tales como conectores, uniones y curvas para su correcta conducción y terminación.

En el sector del equipo de aire acondicionado, se deberá ejecutar encajonado para ocultamiento de tubería PVC a la vista, considerando estructura y terminación adecuada, con el objetivo de mejorar la estética y protección de la instalación existente.

Alfeizar tercer piso

- Se considera la provisión, fabricación e instalación de alfeizar en terciado estructural de 9 mm de espesor o melamina RH mismo espesor, destinado al recambio de elementos existentes deteriorados en oficinas ubicadas en el tercer piso de la Municipalidad de Temuco. Así utilizar un material que pueda resistir la humedad y el sol.

Los trabajos contemplan el retiro cuidadoso de la madera existente únicamente en los sectores intervenidos, evitando daños en ventanas, marcos y terminaciones adyacentes. La ejecución deberá realizarse de manera secuencial por oficina, asegurando la instalación inmediata del nuevo elemento una vez efectuado el retiro, con el fin de evitar filtraciones de aire y exposición directa al exterior.

La nueva pieza de alfeizar será instalada perfectamente nivelada y afianzada mediante sistema de fijación adecuado según superficie existente. Posteriormente se considera preparación de superficie, lijado y aplicación de 2 manos de barniz color nogal, asegurando terminación uniforme y protección de la madera.

Provisión de todos los elementos de perforación necesarios, a fin de garantizar una fijación correcta y segura.

Finalmente, se contempla aplicación de silicona transparente en todas las uniones, encuentros y perímetros de contacto entre madera, ventanas y marcos, garantizando correcto sellado y terminación hermética.

Dimensiones aprox. de las superficies considerando un ancho de 30 cm y un espesor de 1 cm, la cantidad de metros lineales son 30 m. aprox.:

Oficina contabilidad
2 superficies de 3.60 m aprox.

Oficina de presupuesto
1 superficie de 4.66 m aprox.
1superficie de 3.30 m aprox.

Oficina calidad
1 superficie de 3.60 m Aprox.

Oficina tesorería
3 superficies de 3.60 m aprox.

Oficina del Director de administración y finanzas
1 superficie de 3.80 m aprox.

Oficina de planificación
1 superficie de 3.60 m aprox.
1 superficie de 7 m aprox.

Sector alcaldía

- Provisión y recambio de plancha de mesa ubicada en sector comedor contiguo a Alcaldía, considerando el suministro e instalación de melamina RH de espesor adecuado. Los trabajos contemplan el retiro de la lámina existente, fabricación e instalación de nueva cubierta, incorporación de cantos perimetrales terminados, además de todos los elementos de perforación, fijación y accesorios necesarios para asegurar una correcta instalación y terminación del mobiliario la cual va adosada al muro existente. Este lleva medidas de 80 cm x 55 cm aprox.

3. EJECUCION DE SERVICIO

El plazo máximo de ejecución será de 14 días hábiles, contados a partir de la coordinación con la unidad técnica, la cual entregará el acta de entrega correspondiente, documento que dará inicio a la obra.

Los horarios para la ejecución de los trabajos deberán coordinarse previamente con el encargado del edificio. Considerando que la jornada laboral del municipio finaliza a las 17:00 horas y se podrán extender los trabajos hasta las 22:00 Hrs, dicho horario será el más adecuado para la realización de los trabajos durante los días hábiles. En el caso de los fines de semana, los trabajos podrán ejecutarse durante la totalidad del día previa coordinación la mayordomía del edificio.

4. Requisitos obligatorios:

“Es requisito obligatorio ingresar oferta económica de servicios con información completa, de lo contrario no serán evaluados”.

- La oferta deberá contemplar un presupuesto referente de \$1.800.000 IVA incluido

- El proveedor deberá de suministrar todo producto a utilizar para la ejecución del servicio.
- El oferente deberá de mantener la zona limpia y libre de escombros con el fin de evitar algún tipo de accidente en sus trabajadores o algún funcionario municipal.
- El oferente adjudicado podrá realizar una visita a terreno con el fin de afinar detalles y/o efectuar la toma de medidas, previa coordinación con el Inspector Técnico asignado.
- Todo daño ocasionado durante la ejecución de los trabajos ya sea a infraestructura, equipos, instalaciones o bienes de terceros, será de responsabilidad exclusiva de la empresa contratista. La reparación o restitución deberá efectuarse dentro de un plazo no superior a 24 horas desde la notificación formal realizada por el ITC
- El oferente deberá garantizar mediante un informe y respaldo fotográfico que los trabajos se realizaron de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas.
- En caso de que la unidad técnica formule observaciones, se reservara el derecho de no recepción a los trabajos hasta que el proveedor de solución a lo indicado. Sin perjuicio de que ello pueda retrasar la entrega de los trabajos, el municipio podrá cursar las multas correspondientes por atraso en la ejecución, las cuales no podrán superar el 30% del monto adjudicado.

“Es requisito obligatorio ingresar oferta económica de servicios con información completa, de lo contrario no serán evaluados”.

5. MULTAS:

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de los trabajos adjudicados, la Municipalidad de Temuco podrá aplicar una multa equivalente al 3% del valor total facturado por cada día habil de atraso. Dicho monto será descontado del estado de pago correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones administrativas que pudieran proceder.

6. UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Fernando Ramírez
Inspector Técnico
Departamento Gestión Interna




MARIA SOLEDAD CARRILLO
JEFA DEPARTAMENTO
GESTION INTERNA (S)