

REQUERIMIENTO TÉCNICO**SERVICIO DE ARRIENDO DE FLAT PANEL PARA EQUIPO DE RAYOS X SAR MICHELLE BACHELET**

Fecha: 27 de mayo de 2026

La Dirección de Salud de la Ilustre Municipalidad de Maipú requiere contratar el servicio de “Arriendo Mensual de Flat Panel” por un periodo de 05 meses para el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Michelle Bachelet, ubicado en Avenida Nueva San Martín N°776, comuna de Maipú. Lo anterior, debido a que el detector Flat Panel actualmente utilizado por el equipo de Rayos X institucional sufrió daños producto de una caída, quedando fuera de funcionamiento e imposibilitando la operación normal del equipo radiológico.

En atención a la necesidad de mantener la continuidad operacional del servicio de radiología y asegurar la atención oportuna de los usuarios de la comuna, se requiere contratar un servicio de arriendo temporal mientras se desarrolla el proceso administrativo y técnico destinado a la adquisición definitiva de un nuevo detector Flat Panel para el establecimiento.

La contratación tiene como objetivo mantener la operatividad del servicio de toma de radiografías del SAR Michelle Bachelet, evitando la suspensión de prestaciones diagnósticas esenciales para la red de urgencia comunal.

El servicio debe incluir:

- Arriendo mensual de detector tipo Flat Panel SE Lite 43x35 C35.
- Compatibilidad con equipo rayos x Fujifilm, modelo FDR SMART FGXR-52S-3, S/N: DXE2380199A.
- Incluye instalación.
- Configuraciones y calibraciones necesarias integrando el detector como segundo FPD dentro del sistema.
- Realizar pruebas de funcionamiento y adquisición de imágenes, dejando el equipo funcional.
- Plazo máximo para la ejecución del servicio a contar de la aceptación de la orden de compra, es de 02 días hábiles.
- En caso de necesitar revisión, asistencia u otro soporte, el proveedor del servicio deberá dar respuesta dentro del plazo de 48 horas al requerimiento que la UT realice por correo electrónico. En caso de ser necesaria su asistencia al centro donde está instalado el flat panel, deberá coordinar con la UT el día y hora para realizar la revisión del equipo, dentro del periodo del arriendo.



DANIEL BUSTOS SALAZAR
COORDINADOR CREAPS
REFERENTE TECNICO RESOLUTIVIDAD E IMÁGENES DIAGNOSTICAS