

“TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA – SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CASA CENTRAL, SEDE LA UNIÓN, PAILLACO, VALDIVIA Y PANGUIPULLI.”

Servicio de mantención de equipos de aire acondicionado casa central, sedes La Unión, Paillaco, Valdivia, y Panguipulli.

A.- SERVICIO REQUERIDO.

El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos solicita servicio de mantención de equipos de aire acondicionado para las distintas sedes de este CFT, todas ubicadas en la región de Los Ríos;

- a) Sede La unión, ubicada en calle Comercio N°238, La Unión,
- b) Sede Paillaco, ubicada en calle Camilo Henríquez N°257, Paillaco.
- c) Sede Valdivia ubicada en calle Pedro de Valdivia N°550, Valdivia,
- d) Sede Boettcher ubicada en calle Ricardo Boettcher s/n, ciudad de La Unión.
- e) Sede Panguipulli ubicada en calle Padre Sigifredo N°223, Panguipulli.

Los requerimientos técnicos son los siguientes:

- **Servicio de mantención de equipos de aire acondicionado de las distintas sedes:** debe incluir *materiales y mano de obra para la ejecución de mantenciones.*

Especificaciones Generales:

- **Servicio de mantención de equipos de aire acondicionado:**
- **Mantención:**
 - **Estado de las instalaciones eléctricas.**
 - **Estado de unidad interior y exterior.**

- Reemplazo de piezas o componentes si aplica.
- Limpieza de filtros.
- Verificación de gas refrigerante.
- En caso de fuga o bajo nivel de refrigerante, realizar sellado y rellenado.

- Limpieza de partes y componentes tanto de unidad interior como exterior.
- Otros componentes necesarios para el funcionamiento.

1.- Especificaciones técnicas equipos casa central:

- 10 equipos Split que van desde los 9.000 hasta los 24.000 BTU.

2.- Especificaciones técnicas equipos sede Paillaco:

- 13 equipos Split muro que van desde los 9.000 hasta los 24.000 BTU.

3.- Especificaciones técnicas equipos sede Panguipulli:

- 9 equipos Split muro que van desde los 9.000 hasta los 24.000 BTU.

4.- Especificaciones técnicas equipos sede Boettcher:

- 12 equipos Split muro que van desde los 9.000 hasta los 24.000 BTU.
- 7 equipos tipo cassette (solo limpieza de unidad interior).

5.- Especificaciones técnicas equipos sede Valdivia:

- 15 equipos Split muro que van desde los 9.000 hasta los 24.000 BTU.
- 3 equipos piso cielo de 60.000 BTU.

NOTA: Al término de la mantención el adjudicatario deberá entregar un informe en donde se detalle los trabajos realizados acompañado de un set fotográfico para su posterior recepción conforme.

- **Seguridad y Prevención de Riesgos.**

- El adjudicatario de la compra deberá velar por la seguridad y cumplimiento de la normativa en términos de la prevención de riesgos en la ejecución de los trabajos encomendados.

B.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La ejecución de la instalación no debe superar los 10 días corridos.

C.- VISITA A TERRENO.

Visita a terreno obligatoria el **jueves 02 de julio a las 10:00 horas**, en calle Comercio #238, La Unión.

D.- PRESUPUESTO DISPONIBLE.

El presupuesto disponible es de **\$3.350.000.**

E.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos será emitida por la Unidad Técnica al momento de verificar que todos los trabajos solicitados estén completamente ejecutados según especificaciones

F.- GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO:

El plazo de garantía de la mantención de los equipos que debe presentar el oferente NO deberá ser inferior a 3 meses desde la recepción del informe.

Luis Monsalve V.
Asistente eléctrico
CFT Estatal Región de Los Ríos

18.06.2026