

## Términos de referencia

### I. Condiciones generales

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratación del servicio de provisión e instalación de un reloj horario digital programable en tablero eléctrico existente de la oficina regional de Valdivia de la Superintendencia de Pensiones, destinado al control horario de funcionamiento de dos equipos de aire acondicionado.

Este requerimiento considera la inclusión de criterios sustentables dado que estos equipos tienen como finalidad la programación automática del encendido y apagado de los equipos de aire acondicionado, contribuyendo a evitar consumos eléctricos innecesarios en horarios fuera de la jornada laboral o en periodos de tiempo en que no se requiera climatización.

### II. Provisión

| Nombre                         | Reloj horario digital programable o equivalente 100%                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Peso:                          | 150g                                                                             |
| Intervalo mínimo:              | 1min                                                                             |
| Carga resistiva:               | 16A 250 V AC                                                                     |
| Consumo de energía:            | 4,5 VA (máximo)                                                                  |
| Batería:                       | 3V CR2032                                                                        |
| Pantalla:                      | Indicador LED de encendido/apagado, pantalla LCD de alto contraste               |
| Control:                       | Control preciso al minuto                                                        |
| Programación:                  | 20 programas de encendido/apagado configurable por el usuario (diario y semanal) |
| Fuente de alimentación:        | 200vAC – 250vAC                                                                  |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C + 50°C                                                                     |
| Dimensiones:                   | 88mm × 18mm × 67 mm.                                                             |
| Soporte compatible:            | Riel Din                                                                         |

Imagen referencial:



### III. Del servicio

#### Unidad de instalación

##### Unidad

Oficina regional Valdivia

##### Dirección

Arauco, Nro. 371, Pisos 1, Región de Los Ríos

#### Instalación

El proveedor deberá ejecutar el servicio, considerando la provisión, instalación, conexiones, programación, pruebas y puesta en marcha de un reloj horario digital programable, destinado al control automático del suministro eléctrico de dos equipos de aire acondicionado.

El proveedor deberá considerar, las siguientes actividades:

1. **Revisión previa del tablero eléctrico existente:** Previo a la ejecución de los trabajos, el proveedor deberá realizar una inspección técnica del tablero eléctrico existente, verificando el estado general de los componentes, protecciones, canalizaciones interiores, borneras, conductores, barra de tierra, disponibilidad de espacio en riel DIN y factibilidad de intervención de los circuitos asociados a los equipos de aire acondicionado.
2. **Instalación del reloj horario digital:** El reloj horario digital programable deberá instalarse al interior del tablero eléctrico existente, preferentemente sobre riel DIN, utilizando los accesorios, conductores, terminales, puentes, canalizaciones y elementos de fijación que sean necesarios para una instalación segura, ordenada y conforme a buenas prácticas eléctricas.
3. **Adecuación de conexiones eléctricas:** El proveedor deberá ejecutar las modificaciones necesarias en las conexiones eléctricas de los circuitos de aire acondicionado, de manera que el reloj horario permita controlar el encendido y apagado automático de ambos equipos, conforme a la programación definida por la Superintendencia.

La intervención deberá realizarse manteniendo el orden del tablero, utilizando las canaletas existentes cuando corresponda, evitando empalmes deficientes, conductores sueltos o conexiones expuestas.

4. **Revisión de protecciones y apriete de conexiones:** El proveedor deberá revisar el correcto apriete de bornes, protecciones, conductores, borneras y componentes asociados a los circuitos intervenidos.
5. **Programación del reloj horario:** El proveedor deberá programar el reloj horario de acuerdo con los horarios de encendido y apagado que defina la Superintendencia de Pensiones. La programación deberá considerar días hábiles, fines de semana, feriados o periodos especiales, en caso de ser requerido.  
Además, deberá configurarse correctamente la fecha, hora, cambio horario verano/invierno y demás parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.
6. **Rotulación e identificación:** Todos los elementos incorporados o intervenidos deberán quedar debidamente rotulados, incluyendo reloj horario, circuitos controlados, conductores de mando, borneras, elementos de maniobra y protecciones asociadas. La rotulación deberá ser clara, permanente y permitir la fácil identificación del sistema por parte de personal técnico.
7. **Pruebas de funcionamiento:** Una vez finalizados los trabajos, el proveedor deberá realizar pruebas de operación manual y automática del sistema, verificando el correcto encendido y apagado de los dos equipos de aire acondicionado mediante el reloj horario.  
Las pruebas deberán confirmar la correcta actuación del temporizador, elementos de maniobra, protecciones asociadas y continuidad de los circuitos intervenidos.
8. **Entrega del servicio:** El proveedor deberá entregar el sistema instalado, probado y operativo, junto con una breve inducción al personal que designe la Superintendencia respecto del uso básico del reloj horario, modificación de programación y operación manual, si el equipo lo permite.
9. **Orden, limpieza y seguridad:** Todos los trabajos deberán ser ejecutados por personal competente y calificado, adoptando las medidas de seguridad necesarias para trabajos en tableros eléctricos. Al término del servicio, el proveedor deberá dejar el tablero cerrado, ordenado, limpio, sin residuos, sin conductores expuestos y sin afectar la continuidad operacional de otros circuitos eléctricos del inmueble.

**Imagen referencial del tablero eléctrico existente donde se proyecta la instalación del reloj horario digital programable:**



#### **IV. Horario**

Los trabajos se deberán efectuar de lunes a viernes, fuera de la jornada ordinaria de trabajo de la Superintendencia de Pensiones, esto es, después de las 14:00 hrs., o bien, durante sábados y domingos, con el objeto de no entorpecer su normal funcionamiento.

**Los trabajos deberán ser previamente coordinados con la Contraparte Técnica de la Superintendencia.**

#### **V. Plazo de entrega**

Hasta 10 días hábiles contados desde el envío de la orden de compra.

## **VI. Presupuesto máximo**

\$250.000.- Impuestos y Descuentos Incluidos

**Las ofertas que superen el presupuesto máximo quedaran inadmisibles.**

## **VII. Admisibilidad de las ofertas**

Solo serán admisibles las ofertas que incluyan, al momento del cierre del proceso, los siguientes antecedentes:

1. **Cotización del servicio**, la cual deberá considerar la totalidad del servicio requerido, considerando la provisión e instalación del reloj horario, según lo establecido en los presentes términos de referencia.
2. **Propuesta técnica del servicio**, la cual deberá incluir una descripción del trabajo de instalación a ejecutar, conforme a lo establecido los presentes Términos de Referencia.
3. **Ficha técnica del equipo ofertado**, correspondiente al reloj horario digital programable considerado para la ejecución del servicio, la cual deberá permitir verificar el cumplimiento de las características técnicas establecidas en los presentes Términos de Referencia.
4. **Certificado SEC vigente**, correspondiente al instalador eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, que será responsable de la ejecución del servicio. El certificado deberá encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta y permitir su verificación.
5. **Plazo de ejecución del servicio**, el cual deberá ser indicado en la cotización y no podrá exceder de diez (10) días hábiles, contados desde el envío de la orden de compra.
6. **Datos de contacto del oferente**, debiendo indicarse expresamente un correo electrónico y número telefónico vigente, a fin de permitir el contacto por parte de la Superintendencia de Pensiones. Al momento del cierre del proceso, la institución tomará contacto con la empresa que presente la oferta más conveniente en un plazo no superior a 24 horas hábiles. En caso de no obtener respuesta dentro de dicho plazo, la oferta será descartada, procediéndose a contactar a la siguiente propuesta mejor evaluada.

## **VIII. Forma de pago**

Para efectos del pago, que se realizará dentro del plazo de 30 días corridos, la factura electrónica deberá extenderse a nombre de la Superintendencia de Pensiones, RUT N°60.818.000-1 y enviarse en formato XML a la casilla [spsrecepcion@custodium.com](mailto:spsrecepcion@custodium.com). A su vez, es deseable que en la cotización se incorporen los datos bancarios de la empresa, a fin de que pago sea de forma electrónica.

## **IX. Contacto con el proveedor**

En la oferta, se requiere indicar correo y número telefónico de contacto, puesto que, al momento del cierre del proceso, la Superintendencia tomará contacto con la empresa que presente la oferta más conveniente en un plazo no mayor a 24 hrs de un reloj horario digital programable en tablero eléctrico existente de la oficina regional de Valdivia de la Superintendencia de



Pensiones hábiles. En caso de que el oferente no conteste, se descartará su contratación, pasando a la siguiente propuesta.