

COMPRA ÁGIL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA JARDINES INFANTILES VTF, FINANCIAMIENTO
JUNJI”

1.- DETALLES DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR

DESTINATARIO	Esta compra está dirigida a: - Jardín infantil y sala cuna Javiera carrera - jardín infantil y sala cuna lomas de labranza - jardín infantil y sala cuna los castaños - jardín infantil y sala cuna Piamonte - jardín infantil y sala cuna Ñielol - jardín infantil y sala cuna los sembradores - jardín infantil y sala cuna Sergio Gajardo - jardín infantil y sala cuna los organilleros - jardín infantil y sala cuna volcán lascar - jardín infantil y sala cuna parque costanera											
CANTIDAD DE PRODUCTOS	Mantención de 47 Aires acondicionados 9000 BTU.											
DESCRIPCION	<table><tr><th>CANT.</th><th>SERVICIO Y/O PRODUCTO</th><th>DETALLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO</th><th>KGS</th></tr><tr><td>47</td><td>Mantención de Equipos Aire Acondicionado</td><td> Servicio de mantención de extintores: Para cada equipo se deberá considerar como mínimo: Unidad Interior - Desmontaje y limpieza de filtros de aire. - Lavado de filtros mediante agua y producto desengrasante. - Limpieza profunda de serpentín evaporador. - Limpieza de turbina de impulsión. - Limpieza de bandeja de condensados. - Limpieza y desinfección de carcasa. - Aplicación de producto bactericida y fungicida. - Revisión de funcionamiento de sensores. - Verificación de control remoto. - Revisión de aislación de tuberías visibles. - Verificación de nivel de ruido y vibraciones. Unidad Exterior - Limpieza de serpentín condensador mediante equipo adecuado. - Limpieza de ventilador. - Limpieza de carcasa exterior. - Revisión de soportes y anclajes. - Verificación de estado de bases metálicas. - Revisión de fijaciones mecánicas. - Verificación de vibraciones anormales. - Revisión de estado general del equipo. </td><td>10 kg</td></tr></table>				CANT.	SERVICIO Y/O PRODUCTO	DETALLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	KGS	47	Mantención de Equipos Aire Acondicionado	Servicio de mantención de extintores: Para cada equipo se deberá considerar como mínimo: Unidad Interior - Desmontaje y limpieza de filtros de aire. - Lavado de filtros mediante agua y producto desengrasante. - Limpieza profunda de serpentín evaporador. - Limpieza de turbina de impulsión. - Limpieza de bandeja de condensados. - Limpieza y desinfección de carcasa. - Aplicación de producto bactericida y fungicida. - Revisión de funcionamiento de sensores. - Verificación de control remoto. - Revisión de aislación de tuberías visibles. - Verificación de nivel de ruido y vibraciones. Unidad Exterior - Limpieza de serpentín condensador mediante equipo adecuado. - Limpieza de ventilador. - Limpieza de carcasa exterior. - Revisión de soportes y anclajes. - Verificación de estado de bases metálicas. - Revisión de fijaciones mecánicas. - Verificación de vibraciones anormales. - Revisión de estado general del equipo.	10 kg
CANT.	SERVICIO Y/O PRODUCTO	DETALLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	KGS									
47	Mantención de Equipos Aire Acondicionado	Servicio de mantención de extintores: Para cada equipo se deberá considerar como mínimo: Unidad Interior - Desmontaje y limpieza de filtros de aire. - Lavado de filtros mediante agua y producto desengrasante. - Limpieza profunda de serpentín evaporador. - Limpieza de turbina de impulsión. - Limpieza de bandeja de condensados. - Limpieza y desinfección de carcasa. - Aplicación de producto bactericida y fungicida. - Revisión de funcionamiento de sensores. - Verificación de control remoto. - Revisión de aislación de tuberías visibles. - Verificación de nivel de ruido y vibraciones. Unidad Exterior - Limpieza de serpentín condensador mediante equipo adecuado. - Limpieza de ventilador. - Limpieza de carcasa exterior. - Revisión de soportes y anclajes. - Verificación de estado de bases metálicas. - Revisión de fijaciones mecánicas. - Verificación de vibraciones anormales. - Revisión de estado general del equipo.	10 kg									

			Sistema de Refrigeración - Medición de presión de trabajo. - Verificación de temperatura de impulsión y retorno. - Inspección visual de posibles fugas. - Verificación de aislamiento térmico. - Revisión de conexiones frigoríficas. - Informe de necesidad de recarga de refrigerante, cuando corresponda. Sistema Eléctrico - Revisión de alimentación eléctrica. - Verificación de apriete de bornes. - Revisión de protecciones eléctricas. - Medición de voltaje y amperaje de funcionamiento. - Inspección de cables y canalizaciones visibles. - Revisión de tarjetas electrónicas y conexiones Sistema de Drenaje - Limpieza de ductos de condensado. - Destape de líneas de drenaje. - Verificación de evacuación de condensados. - Corrección de obstrucciones menores. INFORME TÉCNICO Al finalizar los trabajos el contratista deberá entregar un informe técnico digital en formato PDF que incluya: Identificación del equipo - Establecimiento. - Recinto. - Marca. - Modelo. - Capacidad (BTU). - Número de serie (si es visible). Registro de mantención - Actividades ejecutadas. - Estado general del equipo. - Registro fotográfico antes y después. - Mediciones eléctricas. - Mediciones de temperatura. - Observaciones detectadas. Diagnóstico Clasificación del estado de cada equipo: - Operativo. - Operativo con observaciones. - Requiere reparación. - Requiere reemplazo	
--	--	--	--	--

Obligación para oferente adjudicado:

- El oferente adjudicado deberá hacer entrega de los productos de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE AIRES ACONDICIONADO JARDINES INFANTILES VTF				
N°	JARDIN INFANTIL	UBICACIÓN	CANTIDAD	RECINTOS
1	JAVIERA CARRERA	los maitenes 1560	2	SS.HH Y SALA DE MUDAS
2	LOMAS DE LABRANZA	loncotraro 0816	2	SS.HH Y SALA DE MUDAS
3	LOS CASTAÑOS	los treiles 244	8	2 SS.HH Y 2 SALAS DE MUDAS, OFICINA DIRECTORA, SUM, SALA EDUCADORA, SALA DE AMAMANTAMIENTO
4	PIAMONTE	piamonte 01880	2	SS.HH Y SALA DE MUDAS
5	ÑIELOL	vicuña mackenna 0159	8	2 SS.HH Y 2 SALAS DE MUDAS, OFICINA DIRECTORA, SUM, SALA EDUCADORA, SALA DE AMAMANTAMIENTO
6	LOS SEMBRADORES	el molino 0360	5	SS.HH, SALA DE MUDAS, SALA AMAMANTAMIENTO, SUM, OFICINA DIRECCION
7	SERGIO GAJARDO	sergio gajardo 01330	8	2 SS.HH Y 2 SALAS DE MUDAS, OFICINA DIRECTORA, SUM, SALA EDUCADORA, SALA DE AMAMANTAMIENTO
8	LOS ORGANILLEROS	los organilleros 0504	5	SS.HH Y SALA DE MUDAS, SUM, OFICINA DIRECCION, SALA AMAMANTAMIENTO
9	VOLCAN LASCAR	lascar 0586	2	SS.HH Y OFICINA DIRECCION
10	PARQUE COSTANERA	bahia blanca 0224	5	SS.HH, SALA DE MUDAS, SALA AMAMANTAMIENTO, SUM, OFICINA DIRECCION
TOTAL			47	

PLAZO DE ENTREGA

Plazo máximo para la entrega será de **10 días hábiles** transcurrido 24 horas desde el envío de la orden de compra de acuerdo al art. 9 reglamento de la ley de compras públicas 19.886, **“Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el Sistema de Información se entenderán realizadas, luego de veinticuatro horas transcurridas desde que la Entidad publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación”.**

“En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud”, de acuerdo al art. 117 reglamento de la ley de compras públicas 19.886.

"El oferente deberá indicar el plazo de entrega en días hábiles. Las ofertas que no indiquen el plazo de entrega en días hábiles, las ofertas que indiquen un plazo mayor al máximo, los plazos indicados en un rango de días, los plazos indicados como "entrega inmediata" o similar, o que no indiquen plazo de entrega o señalen su oferta en días corridos quedarán fuera de bases."

El plazo de entrega indicado por el oferente en su anexo económico y/o portal será el considerado para el cobro de multas.

Además, los proveedores que resulten seleccionados deberán cumplir con la entrega de los productos en los plazos indicados, de lo contrario serán sancionados y reportados por medios del registro de proveedores.

PRESUPUESTO

El presupuesto disponible para esta compra es de **\$3.076.150 monto total impuestos y despacho incluido.**

Pago:
30 días después de la recepción conforme de los extintores.

ANEXOS

Se debe **anexar** un archivo con los productos o servicios ofertados (**Oferta técnica económica**) para ser evaluado y adjudicado. El archivo anexado debe contemplar la **totalidad** de los productos solicitado en la presente especificación técnica de Compra Ágil, y, además, debe **indicar el plazo de entrega en días hábiles.**

EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas estará a cargo de la unidad técnica solicitante.

ENTREGA DE PRODUCTOS

Lugar de entrega: Los productos deben ser entregados obligatoriamente en:

	N°	JARDIN INFANTIL	UBICACIÓN
	1	JAVIERA CARRERA	los maitenes 1560
	2	LOMAS DE LABRANZA	loncotraro 0816
	3	LOS CASTAÑOS	los treiles 244
	4	PIAMONTE	piamonte 01880
	5	ÑIELOL	vicuña mackenna 0159
	6	LOS SEMBRADORES	el molino 0360
	7	SERGIO GAJARDO	sergio gajardo 01330
	8	LOS ORGANILLEROS	los organilleros 0504
	9	VOLCAN LASCAR	lascar 0586
	10	PARQUE COSTANERA	bahia blanca 0224
	TOTAL		
	El oferente adjudicado deberá entregar: Informe fotográfico del proceso en cada establecimiento (ANTES Y DESPUES)		
MULTAS	El No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa máxima del 30% sobre el monto neto de la adjudicación, la cual, será descontada de forma administrativa al total de la factura. La entrega se considera desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor. • Descuento del 10 % del total neto de la factura desde 1 a 3 días de atraso. • Descuento del 15% del total neto de la factura desde 4 a 6 días de atraso. • Descuento del 20% del total neto de la factura desde 7 a 9 días de atraso. • Descuento del 30% del total neto de la factura sobre 10 días de atraso. En caso de atraso sobre 10 días, la Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra.		
RESPONSABLE DE LA COMPRA	Nombre responsable: Sebastian Jara Villanueva. Correo: Sebastian.jara@temuco.cl Teléfono: 96805575.		