

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PODA DE ÁRBOLES POR RIESGO DE CAÍDA DE RAMAS
ESCUELA BÁSICA PUENTE COLMO Y ESCUELA BÁSICA JOHN KENNEDY
SLEP COSTA CENTRAL**

1. INTRODUCCIÓN

El Servicio Local requiere disponer de las condiciones de seguridad en los establecimientos de su dependencia. En este contexto, y como consecuencia de la presencia de ejemplares arbóreos con ramas secas y sobrecrecidas que representan un riesgo de caída para la comunidad escolar, se requiere contratar, **"Servicio de Poda de Árboles en Escuela Básica Puente Colmo, Camino Internacional S/N Puente Limache, Concón - RBD: 1474, y en Escuela Básica John Kennedy, Desiderio Guzmán 499, Villa Dulce, Viña del Mar - RBD: 1704 - SLEP Costa Central."**

Lo anterior obedece a la necesidad de mitigar el riesgo de caída de ramas sobre techumbres, zonas de tránsito peatonal y áreas de uso de los estudiantes, garantizando condiciones seguras de funcionamiento del establecimiento educacional, conforme a las normativas vigentes en materia de infraestructura y protección de establecimientos públicos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES POR RIESGO DE CAÍDA DE RAMAS
ESCUELA BÁSICA PUENTE COLMO Y ESCUELA BÁSICA JOHN KENNEDY - SLEP COSTA CENTRAL**

Descripción:

El SLEP Costa Central requiere el "Servicio de Poda de Árboles" en dos establecimientos educacionales: Escuela Básica Puente Colmo (5 ejemplares de pino) y Escuela Básica John Kennedy (1 ejemplar de álamo), el cual comprende la poda selectiva y sanitaria de ramas secas, dañadas o sobrecrecidas, el retiro de residuos vegetales y la limpieza de las áreas intervenidas, según Especificaciones Técnicas adjuntas.

2.1. CALENDARIO

Fecha entrega de los trabajos requeridos para los Establecimientos:

Fecha inicio estimada: martes 14 de julio de 2026

Hito 1: Duración 1 día - Inicio de faenas, poda de los 5 ejemplares de pino en Escuela Básica Puente Colmo y del ejemplar de álamo en Escuela Básica John Kennedy, y despunte de ramas en riesgo, además considera retiro y traslado de residuos vegetales a botadero autorizado, limpieza de las áreas intervenidas en ambos establecimientos y recepción conforme.

2.2. ANTECEDENTES OBLIGATORIOS A PRESENTAR

- Oferta Económica.
- Formulario F-30 de la Dirección del Trabajo (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales).
- Formulario F-30-1 de la Dirección del Trabajo, si así procede

2.3. INADMISIBILIDADES

- El precio ofertado supere el valor determinado como disponible.

- No presentar cualquiera de los antecedentes requeridos en el numeral 2.2.
- La propuesta no corresponda a los fines o intereses de la institución.
- Incurrir en falsedad respecto a la información proporcionada en la oferta.
- La oferta técnica no se ajuste a las Especificaciones Técnicas adjuntas.

2.4. DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Con motivo del riesgo detectado por presencia de ramas secas y sobrecrecidas en 5 ejemplares de pino ubicados en el perímetro de la Escuela Básica Puente Colmo (Concón), y de 1 ejemplar de álamo con ramas secas en su copa superior próximo a tendido eléctrico y techumbre en la Escuela Básica John Kennedy (Viña del Mar), se requiere ejecutar la poda selectiva y sanitaria de dichos ejemplares, según el itemizado aprobado, considerando el despunte y retiro de ramas en riesgo, el rebaje de altura y volumen de copa cuando corresponda, y el retiro completo de los residuos vegetales generados en ambos establecimientos.

Será de cargo del Contratista el suministro de todas las herramientas, equipos de protección personal, mano de obra, transporte y medios necesarios para la correcta ejecución de las obras. El Contratista debe ejecutar los trabajos con apego a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y normativa vigente. Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes deberá resolverse de la manera que mejor beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la técnica y del arte de la arboricultura.

A.1: Poda de Ejemplares de Pino (5 unidades) - Escuela Básica Puente Colmo

Esta partida contempla la poda selectiva y sanitaria de 5 ejemplares de pino ubicados en el perímetro de la Escuela Básica Puente Colmo (Concón), indicados por la Inspección del Servicio, próximos a techumbres, estanque de agua y tendido eléctrico. Los trabajos incluyen el despunte y eliminación de ramas secas, quebradas o mal insertas, el rebaje de ramas sobrecrecidas que representen riesgo de caída sobre techumbres o zonas de tránsito peatonal, y el equilibrado de copa cuando corresponda. Los cortes deberán ejecutarse con herramientas de poda adecuadas (motosierra, tijerón, serrucho de arborista), respetando el cuello de la rama para favorecer la cicatrización natural, sin dejar muñones. El Contratista deberá evaluar previamente la altura y condición fitosanitaria de cada ejemplar, empleando técnicas de acceso seguras (escalera certificada, plataforma elevadora o técnicas de arboricultura en altura con arnés y línea de vida), según corresponda a la altura del ejemplar. Además, considera el corte, trozado y retiro completo de todas las ramas, troncos menores y residuos vegetales generados por la poda de los ejemplares, su carga y traslado a un botadero o planta de disposición autorizada, y la limpieza total de las áreas intervenidas, dejando los recintos en condiciones de uso normal para la comunidad escolar.

A.2: Poda de Ejemplar de Álamo (1 unidad) - Escuela Básica John Kennedy

Esta partida contempla la poda selectiva y sanitaria de 1 ejemplar de álamo ubicado en la Escuela Básica John Kennedy (Villa Dulce, Viña del Mar), el cual presenta ramas secas en su copa superior y se encuentra próximo al tendido eléctrico y a la techumbre del establecimiento. Los trabajos incluyen el despunte y eliminación de las ramas secas o quebradas, y el rebaje de altura o volumen de copa cuando corresponda para reducir el riesgo de caída sobre la techumbre o el tendido eléctrico. Además, considera el corte, trozado y retiro completo de todas las ramas, troncos menores y residuos vegetales generados por la poda del ejemplar, su carga y traslado a un botadero o planta de disposición autorizada, y la limpieza total de las áreas intervenidas, dejando los recintos en condiciones de uso normal para la comunidad escolar.

Nota: Todos los trabajos deberán ser presentados y aprobados por la Inspección del Servicio antes de su ejecución, siendo el Contratista responsable de la seguridad de sus trabajadores y de terceros durante toda la faena, así como del registro fotográfico antes, durante y después de la intervención, conforme al Anexo Fotográfico adjunto.

2.5. REGLAMENTACIÓN

Todos los trabajos se ejecutarán conforme con la reglamentación vigente:

- Ordenanza Municipal sobre poda, tala y extracción de árboles de la I. Municipalidad de Concón, cuando corresponda.
- DS N°594/99, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en caso de ejemplares próximos a tendido eléctrico.
- Normativa Legal Vigente en materia de Seguridad y Protección de Establecimientos Educativos.
- Ley N°20.285 y normativas internas del SLEP Costa Central.

El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo, debiendo implementar a todos sus trabajadores con los elementos de protección personal asociados a los riesgos propios de trabajos en altura y manejo de herramientas de poda.

2.6. REGISTRO DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras deberá registrarse en imágenes digitalizadas durante todo el proceso, tomando un set fotográfico antes, durante y después de cada intervención. Dicha información deberá ser entregada a la Inspección del Servicio, conforme al Anexo Fotográfico adjunto. Las imágenes deberán ser de óptima calidad, claras y representativas del estado de avance.

Medidas que se deben contemplar al momento de ejecutar las obras:

Área de trabajo:

- Aislar las zonas de intervención con perímetros y señalética, coordinando el horario de trabajo con el establecimiento para minimizar el riesgo a la comunidad escolar.
- Se debe tener el mayor cuidado al momento de ejecutar las obras para no dañar techumbres, cierres perimetrales, tendido eléctrico u otros elementos del recinto.

Eliminación de residuos vegetales:

- Todas las ramas, troncos y residuos vegetales resultantes de la poda deberán ser destinados a un botadero autorizado, por cargo del Contratista.
- Los residuos deben ser removidos y retirados en un plazo máximo de 24 horas desde finalizada la intervención.

2.7. LIMPIEZA Y CUIDADO

La obra se mantendrá permanentemente aseada y ordenada, retirándose excedentes periódicamente. Finalizadas las obras, se retirará todo material vegetal y escombros, depositándolos en vertedero autorizado. Se efectuará aseo general de todas las áreas intervenidas antes de la recepción final.

2.8. DAÑOS A LA PROPIEDAD

El Contratista deberá reparar cualquier daño a terceros generado a la propiedad pública o privada que pueda resultar afectada por sus operaciones, incluyendo techumbres, cierres, vehículos o instalaciones eléctricas. Asimismo, deberá hacerse cargo de cualquier tipo de reparación o reposición de elementos que se deterioren o rompan durante la ejecución del proyecto.

2.9. RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Al momento de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá entregar:

- Registro fotográfico completo (antes, durante y después) de todas las intervenciones.
- Certificado de disposición final de residuos vegetales.
- Declaración firmada del Contratista de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

2.10. PROHIBICIONES

Se prohíbe a los trabajadores de la empresa Contratista:

- Fumar o encender fuego en lugares donde exista algún control o aviso indicando prohibición de hacerlo.
- Ingresar a las dependencias del SLEP en estado de intemperancia o bajo la influencia del alcohol o drogas.
- Transitar o permanecer en lugares o áreas no autorizadas del establecimiento educacional.
- Ejecutar trabajos en altura sin el uso de arnés y equipos de protección contra caídas.
- Realizar podas o cortes cercanos a tendido eléctrico sin la coordinación previa correspondiente.
- Interactuar con estudiantes o personal del establecimiento de manera que interfiera con las actividades educativas normales.