

SOLICITUD DE COMPRA AGIL 214-2605

FECHA:	07-07-2026	REV 0
DE:	FRANCISCO PEREZ - JEFE DE OPERACIONES	
A:	FELIPE COX - DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS	

CONTACTO:	fperez@corplascondes.cl
MONTO ESTIMADO IVA INCL.	\$3.300.000
DIRECCIÓN	GENERAL BLANCHE 11220-30
MAIL DE ENVIO FACTURA:	fcelery@jilascondes.cl
	CC: cmorales@corplascondes.cl fperez@corplascondes.cl
	La entrega de Servicios debe realizarse con Pre-Informe (foliado). Una vez se tenga recepción conforme (del pre-informe) se debe proceder a facturar enviando el DTE con su correspondiente archivo XML a correo: infosii@corplascondes.cl El XML debe hacer referencia HES el cual corresponderá al Folio del pre-informe.
ESTABLECIMIENTO:	JARDIN Y SALA CUNA GENERAL BLANCHE

DESCRIPCION REQUERIMIENTO


SUMINITRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION <i>Coyne Agil</i>
CONDICIONES GENERALES. 1. Las ofertas deben presentarse exclusivamente utilizando el itemizado oficial adjunto a la compra agil, de lo contrario no serán consideradas. 2. Los proveedores que presenten certificados de experiencia o documentación que acredite trabajos similares a lo solicitado serán mejor evaluados durante el proceso de adjudicación. 3. El proveedor deberá adjuntar las fichas técnicas de los artefactos y materiales considerados en su oferta, según con lo especificado en el itemizado, de lo contrario no será evaluado. 4. Previo al inicio de los trabajos el proveedor adjudicado debe presentar la muestra de los artefacto a instalar para su aprobación. 5. Las visitas técnicas en terreno deben realizarse con la información técnica correspondiente a la compra agil, para asegurar claridad y evitar confusiones. 6. La recepción conforme de los trabajos se formalizará mediante un Acta de Entrega en el formato suministrado por la corporación las condes. 7. La factura sera aceptada posterior a la recepción conforme del Acta de Entrega firmada en conformidad por las partes involucradas. 8. Las visitas a terreno o trabajos post-adjudicación, deben ser coordinados con el contacto señalado en este documento. 9. Los trabajos se deben programar y ejecutar sin afectar el funcionamiento y operación del establecimiento. 10. El proveedor adjudicado debe responder por cualquier daño a terceros o a sus bienes durante los trabajos.

COMENTARIOS

--



FELIPE COX ODDO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



FRANCISCO PEREZ RAVANAL
JEFE DE OPERACIONES

PROYECTO: SUMINITRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION
ESTABLECIMIENTO: JARDIN Y SALA CUNA GENERAL BLANCHE
DIRECCIÓN: GENERAL BLANCHE 11220-30
CONTRATISTA:

FECHA: 07-07-2026
Rev: 0

ID	PARTIDA	CNT	UN	P. UNITARIO	TOTAL
1.0 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION (PLANOS EN ANEXO 1)					
1.1	Desmontaje y retiro de equipo de extracción junto con 5 mtrs de ductos existentes. (Considerar todo trabajo, material o elemento que se considere necesario para una correcta instalación y funcionamiento)	1	gl		\$ -
1.2	Suministro e instalación de guardamotor para equipo ventilador BOX BD 10/10 M4 0,59 KW, considerando los siguientes trabajos. 1. Suministro e instalacion de circuito electrico y canalización con una longitud de 5 mtrs, segun normativa vigente. 2. Suministro e instalación de caja para guardamotor, guardamotor, automatico y diferencial. (Considerar todo trabajo, material o elemento que se considere necesario para una correcta instalación y funcionamiento)	1	gl		\$ -
1.3	Suministro, fabricación e instalación de ductos con diametro circular de 300 mm (300mmx252mm) conectandose desde una campana existente de 90x100x90 cm hasta techumbre con una longitud maxima de 25 mtrs según trazado en terreno. Incluye elementos para soportación de ductos. (Considerar todo trabajo, material o elemento que se considere necesario para una correcta instalación y funcionamiento)	1	gl		\$ -
1.4	Suministro, montaje e instalación de ventilador BOX BD 10/10 M4 0,59 KW Aerolite o equivalente tecnico y calidad. Incluye soporte y bases para ventilador (Considerar todo trabajo, material o elemento que se considere necesario para una correcta instalación y funcionamiento)	1	un		\$ -
1.5	Suministro e instalación de materiales para reparaciones de terminación en cielos o muros según corresponda, considerando pinturas, estucos, sellos, pasta muros, etc. (Considerar todo trabajo, material o elemento que se considere necesario para una correcta instalación y funcionamiento)	1	un		\$ -
2.0 Otros					
2.1	Retiro de escombros y limpieza general	1	gl		\$ -
Costo Directo Neto Gastos Generales Utilidades Subtotal Neto I.V.A. (19%) TOTAL \$ 0% 0% \$ 19% \$ - - - - - -					