



SERVICIO DE TALA CONTROLADA, PODA, RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS VERDES EN 01 VIVIENDA FISCAL

ARMADA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT

Puerto Montt, 28 de julio 2026



SERVICIO DE TALA CONTROLADA, PODA, RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS VERDES EN 01 VIVIENDA FISCAL

Mandante:	Armada de Chile
Unidad Técnica:	Armada de Chile
Inspector Técnico de Obras:	Giovanni Lagos P.
Ubicación:	Calle Los Chonos N° 100, Ciudad de Puerto Montt
Tipo de Obra:	Servicio de tala controlada, poda, retiro de árboles y limpieza general de áreas verdes en 01 vivienda fiscal
Modalidad:	Suma Alzada
Fecha:	Julio 2026



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETIVO

El presente proyecto contempla la ejecución del Servicio de Tala Controlada, Poda, Retiro de Árboles y Limpieza General en 01 vivienda fiscal pertenecientes al Departamento de Bienestar Social de Puerto Montt.

El objetivo principal consiste en eliminar las condiciones de riesgo generadas por árboles de gran altura, ramas secas, vegetación densa y residuos vegetales que puedan afectar la seguridad de las viviendas fiscales, sus ocupantes, inmuebles vecinos, cierres perimetrales, tendidos eléctricos, redes de servicios y demás infraestructura existente.

El servicio considera la tala controlada de un total aproximado de 25 árboles, cuya altura, diámetro, inclinación, estado fitosanitario y metodología de derribo deberán ser evaluados durante la visita obligatoria a terreno.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

El contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los recursos humanos, equipos, herramientas, maquinarias, elementos de seguridad, transporte, permisos y cualquier otro elemento necesario para ejecutar completamente los trabajos.

El servicio comprenderá, como mínimo:

- Tala controlada de aproximadamente 25 árboles.
- Poda preventiva cuando corresponda.
- Desrame completo.
- Trozado de troncos.
- Extracción de ramas.
- Retiro de residuos vegetales.
- Limpieza superficial.
- Transporte.
- Disposición final autorizada.
- Entrega completamente despejada del terreno.

No se aceptarán cobros adicionales por actividades necesarias para la correcta ejecución del servicio.

3. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

La visita técnica tendrá carácter obligatorio.

Durante ésta, cada oferente deberá inspeccionar:

- Cantidad real de árboles.
- Alturas aproximadas.
- Diámetros.
- Inclinaciones.
- Estado sanitario.
- Distancias respecto de viviendas.
- Cercanía a cierres.
- Redes eléctricas.
- Redes telefónicas.
- Árboles colindantes.



- Accesos para maquinaria.
- Espacio disponible para maniobras.

Será responsabilidad exclusiva del oferente evaluar el método constructivo más seguro para ejecutar la tala.

Posteriormente no se aceptarán solicitudes de aumento de plazo ni mayores costos derivados de condiciones visibles durante la visita.

4. METODOLOGÍA DE TALA

La metodología deberá ser definida por el contratista según las condiciones observadas en terreno. Podrá contemplar:

- Tala directa.
- Tala dirigida.
- Tala seccional.
- Tala mediante escalamiento.
- Tala con descenso controlado mediante cuerdas.
- Tala mediante plataformas elevadoras.
- Uso de grúas cuando corresponda.

En sectores donde existan viviendas, tendidos eléctricos, cierres o infraestructura cercana, será obligatorio efectuar la tala por secciones, evitando la caída libre del árbol completo.

No se permitirá el derribo indiscriminado.

Toda maniobra deberá asegurar el control absoluto de la dirección de caída.

5. PERSONAL ESPECIALIZADO

La empresa deberá acreditar experiencia demostrable en trabajos de tala de árboles de gran altura.

El personal mínimo será:

- Supervisor de faena.
- Prevencionista de Riesgos.
- Operadores certificados de motosierra.
- Personal capacitado en trabajos en altura.
- Personal de apoyo para control de tránsito peatonal.
- Ayudantes para retiro de residuos.

6. SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar los trabajos deberá entregarse al ITO:

- Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS).
- AST (Análisis Seguro del Trabajo).
- IPER.
- Plan de Emergencia.
- Plan de Rescate.
- Nómina del personal.
- Certificados de capacitación.
- Certificados médicos cuando correspondan.
- Registro de charla diaria de seguridad.
- Toda la documentación deberá mantenerse disponible durante la ejecución del servicio.



La metodología deberá ser definida por el contratista según las condiciones observadas en terreno. Podrá contemplar:

7. TRABAJOS PRÓXIMOS A REDES ELÉCTRICAS

Cuando existan árboles en contacto o cercanos a líneas eléctricas, el contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes.

Si fuese necesario solicitar desenergización temporal de las líneas, ésta será gestionada por el contratista ante la empresa distribuidora correspondiente.

No se permitirá efectuar cortes que puedan generar caída sobre conductores eléctricos.

8. EQUIPAMIENTO MÍNIMO

El contratista deberá disponer como mínimo de:

- Motosierras profesionales certificadas.
- Motosierras de poda.
- Cuerdas de descenso.
- Eslingas.
- Poleas.
- Mosquetones certificados.
- Arnés de cuerpo completo.
- Cascos certificados.
- Protección auditiva.
- Protección ocular.
- Pantalones anticorte.
- Guantes anticorte.
- Botas de seguridad.
- Escalas.
- Plataformas elevadoras cuando corresponda.
- Chipeadora (si fuese utilizada).
- Camión para retiro de residuos.
- Equipos de comunicación radial.

Todos los equipos deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.

La metodología deberá ser definida por el contratista según las condiciones observadas en terreno. Podrá contemplar:

9. PROCEDIMIENTO DE TALA

Como mínimo deberá ejecutarse:

1. Inspección visual del árbol.
2. Identificación de inclinación natural.
3. Identificación de ramas comprometidas.
4. Identificación de riesgos.
5. Delimitación del área.
6. Instalación de líneas de descenso cuando corresponda.
7. Poda superior.
8. Corte seccional.
9. Descenso controlado de ramas.
10. Derribo del fuste.
11. Trozado.
12. Retiro inmediato del material.

No se permitirá dejar árboles parcialmente cortados.



10. LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS

El contratista deberá retirar completamente:

- Troncos.
- Tocones superficiales si correspondiere.
- Ramas.
- Hojas.
- Astillas.
- Aserrín.
- Malezas.
- Arbustos.
- Residuos vegetales.

No se permitirá quemar residuos en el lugar.

Todo el material deberá transportarse a un recinto autorizado.

El ITO podrá solicitar los comprobantes de disposición final.

11. DAÑOS A TERCEROS

Será responsabilidad exclusiva del contratista cualquier daño ocasionado durante la ejecución de los trabajos a:

- Viviendas.
- Techumbres.
- Cercos.
- Rejas.
- Pavimentos.
- Jardines.
- Vehículos.
- Redes eléctricas.
- Redes sanitarias.
- Redes de telecomunicaciones.
- Bienes particulares.

Toda reparación será de su exclusivo costo.

12. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción será realizada por la Inspección Técnica de Obras.

Se verificará:

- Tala completa de los árboles indicados.
- Ausencia de ramas peligrosas.
- Limpieza total del terreno.
- Retiro de residuos.
- Ausencia de daños.
- Correcta disposición final.
- Cumplimiento de las condiciones de seguridad.

No se dará por recibido el servicio mientras existan residuos vegetales o trabajos pendientes.



13. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO

El contratista deberá entregar:

- Registro fotográfico del antes, durante y después de los trabajos.
- Informe técnico de ejecución.
- Comprobantes de disposición final de residuos.
- Acta de término de los trabajos.
- Certificado de limpieza del área intervenida.

14. FIRMA

GIOVANNI LAGOS PINTO
Inspector Técnico de Obras
BIENMONTT – Armada de Chile
Puerto Montt, julio de 2026