

BASES TECNICAS

MEJORAMIENTO CUBIERTA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR DE SAN ANTONIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO: RECAMBIO DE CUBIERTA DE ZINC ACANALADO, CABALLETES Y LIMAHOYAS DE JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR DE SAN ANTONIO

1. GENERALIDADES

Los trabajos consideran el retiro, suministro e instalación de elementos de cubierta metálica, incluyendo limahoyas, caballetes y planchas de zinc acanalado, contemplando todos los materiales, herramientas, equipos, elementos de fijación, mano de obra especializada, transporte, acarreo y medidas de seguridad necesarias para la correcta ejecución de las obras.

Todos los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con las buenas prácticas de construcción, garantizando la impermeabilidad, resistencia mecánica y correcta evacuación de aguas lluvias de la cubierta.

2. RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE

2.1 Retiro de Limahoya Existente

Se considera el retiro de 22 metros lineales de limahoya existente ubicada en cubierta de zinc acanalado.

Los trabajos contemplan:

- Desmontaje completo de limahoya existente.
- Retiro de fijaciones, remaches y elementos de sujeción.
- Limpieza de superficie intervenida.
- Acopio y retiro de material sobrante a botadero autorizado.

Unidad de medida: Metro lineal (ml): Cantidad: 22 ml



LIMAHOYA EN MAL ESTADO



2.2 Retiro de Caballete Existente

Se considera el retiro de 50 metros lineales de caballete metálico existente con desarrollo de 50 cm.

Los trabajos contemplan:

- Desmontaje manual de caballetes.
- Retiro de fijaciones y elementos deteriorados.
- Limpieza de la zona de trabajo.
- Retiro y disposición final de residuos.

Unidad de medida: Metro lineal (ml)

Cantidad: 50 ml



CABALLETES EN MAL
ESTADO

2.3 Retiro de Cubierta de Zinc Acanalado

Se considera el retiro de 100 m² de cubierta de zinc acanalado existente.

Los trabajos incluyen:

- Desmontaje de planchas existentes.
- Retiro de tornillos, clavos y fijaciones.
- Clasificación y retiro de escombros.
- Transporte y disposición final en vertedero autorizado.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Cantidad: 100 m²



CUBIERTA SE
ENCUENTRA
ROTA EN VARIAS
PARTES

3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA

Se considera el suministro e instalación de 22 metros lineales de limahoya confeccionada en plancha de acero zincado de 0,40 mm de espesor y desarrollo de 40 cm.

La instalación deberá considerar:

- Correcto alineamiento y nivelación.
- Traslapos mínimos de 20 cm entre piezas.
- Fijación mediante tornillos autoperforantes galvanizados.
- Sellado de uniones con sellante elastomérico de alta adherencia.
- Garantizar total estanqueidad frente a aguas lluvias.

Unidad de medida: Metro lineal (ml)

Cantidad: 22 ml

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE

Se considera el suministro e instalación de 50 metros lineales de caballete metálico fabricado en plancha zincada de 0,40 mm de espesor y desarrollo de 50 cm.

La instalación deberá contemplar:

- Correcta alineación longitudinal.
- Traslapos mínimos de 20 cm entre piezas.
- Fijación mediante tornillos autoperforantes galvanizados.
- Sellado de encuentros y uniones.
- Garantizar protección contra filtraciones y acción del viento.

Unidad de medida: Metro lineal (ml)

Cantidad: 50 ml

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE ZINC ACANALADO

Se considera el suministro e instalación de 100 m² de cubierta de zinc acanalado de 0,40 mm de espesor, sector ala sur del jardín.

Los trabajos consideran:

- Verificación previa de estructura soportante.
- Instalación de papel fieltro asfáltico bajo cubierta como barrera de humedad.
- Instalación de planchas de zinc acanalado conforme a pendiente existente.
- Traslapos laterales y longitudinales según recomendaciones del fabricante.

- Corte y ajuste de planchas cuando corresponda.
- Limpieza final de cubierta.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Cantidad: 100 m²

6. SISTEMA DE FIJACIÓN

La totalidad de las planchas de cubierta deberá fijarse mediante tornillos autoperforantes cabeza hexagonal galvanizados de 2 pulgadas de longitud.

Las fijaciones deberán incluir:

- Golilla metálica.
- Golilla de neopreno para asegurar estanqueidad.
- Distanciamiento y distribución según recomendaciones del fabricante.

No se aceptarán fijaciones sueltas, deformadas o que generen puntos de ingreso de agua.

7. REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PLANCHAS EXISTENTES RECUPERABLES

Previo a la instalación de la nueva cubierta, se deberá realizar una inspección visual de las planchas de zinc acanalado existentes que permanezcan en la cubierta y que presenten deterioros menores, deformaciones localizadas o daños parciales que permitan su recuperación.

Para la ejecución de estos trabajos, el contratista deberá utilizar las planchas retiradas durante el proceso de desmontaje que se encuentren en mejor estado de conservación, seleccionando aquellas que presenten las condiciones adecuadas para su reutilización.

Los trabajos consideran:

- Selección y clasificación de planchas recuperables provenientes del retiro de cubierta.
- Corte y adaptación de planchas reutilizadas según dimensiones requeridas.
- Reemplazo de sectores dañados o deteriorados de la cubierta existente.
- Rectificación de deformaciones menores cuando técnicamente sea factible.
- Instalación mediante tornillos autoperforantes cabeza hexagonal de 2 pulgadas con golilla metálica y sello de neopreno.
- Sellado de traslapes y uniones para asegurar la estanqueidad de la cubierta.
- Verificación final de la correcta fijación y funcionamiento de los sectores intervenidos.

La reutilización de materiales deberá efectuarse únicamente con elementos que no presenten perforaciones, corrosión avanzada, deformaciones estructurales o cualquier condición que afecte su desempeño o vida útil.

La Inspección Técnica podrá rechazar cualquier material recuperado que no cumpla con las condiciones mínimas de calidad requeridas para su reinstalación.

8. LIMPIEZA Y ENTREGA

Al término de los trabajos el contratista deberá:

- Retirar todos los residuos generados.
- Limpiar completamente la cubierta intervenida.
- Retirar excedentes de materiales.
- Entregar la superficie libre de filtraciones y en correcto estado de funcionamiento.

9. SEGURIDAD

El contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente en materia de seguridad para trabajos en altura, considerando:

- Arnés de seguridad certificado.
- Líneas de vida.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Señalización y delimitación de áreas de trabajo.

Toda maniobra deberá ejecutarse minimizando riesgos para trabajadores y usuarios de las instalaciones.