

ANEXO A TRABAJOS SOLICITADOS EN REPARACIÓN DE TERRAZA CASINO OFICIALES

VBA, COMPRAAGIL

Instalaciones de Faenas

La empresa constructora podrá utilizar las instalaciones otorgadas por el mandante (Casino de Oficiales), las instalaciones de faenas mínimas para el normal desarrollo de la obra, teniendo presente las exigencias que plantee la normativa vigente y el mandante.

Las instalaciones de agua, luz, teléfonos, etc., que demande la obra (si corresponde) serán de cargo del mandante, pudiendo usar las instalaciones existentes.

Para servicios higiénicos el contratista podrá utilizar baños de la Unidad.

Para separar la zona de trabajo del resto de las dependencias deberá demarcar el área de trabajo que estarán en uso, con cinta "Peligro", de ser necesario deberá considerar un cierre provisorio opaco (Si corresponde).

Al término de las obras, el Contratista deberá desarmar y retirar todas las instalaciones provisorias (en el terreno), dejando en caso de estar ubicadas en lugares públicos, totalmente restituidas las obras originales del lugar.

1.2.- Demolición y extracción

Esta partida contempla la extracción de todos los elementos que a continuación se indican. Los elementos que no se lleven a botadero deben ser entregados a la unidad acompañados de un inventario, en conjunto con el mandante decidirán cuales son los elementos que se entreguen o los que se deben llevar a botadero.

Los trabajos de extracción considerados son los siguientes:

- a) Superficie total de cerámica.

Los desperdicios que no sean propios de la construcción (restos de comida, envases de comida o bebida, etc.) deberán retirarse periódicamente de la obra. Los escombros de la obra deberán ser llevados a botadero autorizado.

No se aceptarán daños producidos por esta faena al resto de la construcción, si esto llegase a ocurrir se deberá reparar por cuenta del contratista de acuerdo a indicaciones técnicas del mandante.

1.3.- Aseo y entrega

La obra deberá asearse y mantenerse limpia con una periodicidad compatible con el buen desarrollo de ella y deberá entregarse libre de todo escombros y material sobrante para que pueda cumplir con la función requerida de acuerdo al proyecto. Es decir, se deberá definir una sola área para la acumulación de escombros para su retiro periódico y se deberá proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura.

Todas las superficies de las ventanas y elementos deberán estar libres de manchas, polvo, agua, pintura, grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminación.

Cerámico a Instalar:

Independiente del tipo, este deberá presentar grado de utilización del producto de PEI 4. ("Porcelain Enamel Institute", un estándar internacional que mide la resistencia al desgaste de pisos cerámicos y porcelánicos).

Se deberá respetar la cantería recomendada por el fabricante.

Se deberá preparar la superficie para recibir el porcelanato, comprobando que se encuentre perfectamente nivelada y libre de material suelto. Cualquier rotura o desprendimiento de la losa deberá ser reparado antes de la colocación de los pavimentos.

Antes de su instalación se deberá presentar 03 muestras al mandante para su aprobación.

Para recibir esta partida se deberá realizar la:

Revisión y verificación de las tonalidades del material, no debe haber palmetas distintas en tono.

El fragüé, así como el adhesivo y su instalación será de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y a la zona húmeda donde se instalarán.

LEONARDO NARBONA KELLER
Suboficial
ADMINISTRADOR DE CASINO