



HOSPITAL SAN AGUSTÍN COLLIPULLI
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Fecha Solicitud:
N° de Solicitud:120.....

FORMULARIO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

Departamento Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ Departamento gestión de operaciones.

Identificación de la compra o servicio	Adquisición e instalación de repuestos para el ascensor Montacarga.
N° Oficio/ Resolución	
Presupuesto Aprobado	
Monto a Ejecutar	\$1.500.000.-
Teléfono y Correo del solicitante	451280/erica.jerez@araucanianorte.cl
 Erica Jerez Castillo Jefe Unidad de Mantenimiento y CT Hospital San Agustín de Collipulli.	 Ruben Fuentes Rodríguez Jefe Departamento Gestión de Operaciones Hospital San Agustín de Collipulli.

REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO

Adjuntar términos de referencia o especificaciones técnicas (informe técnico, código convenio marco, cotizaciones, etc.):

Cantidad	Ud. medida	Especificaciones Producto o Servicio	Tipo de compra
1	Unidad	Suministro e instalación de UPS	COMPRA AGIL
1	Unidad	Suministro e instalación de malla fotoeléctrica	
4	Unidad	Guiadores de puerta de Cabina	

Se requiere la adquisición e instalación de los materiales para la reparación del Ascensor Montacarga, nombre del Equipo MRL PASSENGER LIFT, modelo M2000D10S-TL. Numero de Equipo 19J00380.

Uso Exclusivo Departamento Gestión de Recursos Financieros.

REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA

Ítem Presupuestario	22.06.001.002
Presupuesto Anual Aprobado	20.000.000
Gasto Ejecutado	28608
Compromiso Presente Refrendación	1500.000.-
Saldo Disponible	19971.392
Fecha refrendación	24/06/2026
Modalidad de Compra	COMPRA AGIL

VISACIÓN SI ☒ NO ☐



Gonzalo Guzmán Carrillo
Jefe de Gestión de Recursos Financieros (S)
Hospital San Agustín Collipulli

TRÁMITE DE SOLICITUD DEBE PRESENTARSE CON TRES MESES DE ANTICIPACIÓN EXCEPTO SI LA MODALIDAD ES COMPRA ÁGIL O CONVENIO MARCO (1 MES DE ANTICIPACIÓN)

AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DE COMPRA.

Por medio del presente documento en mi calidad de subdirector Administrativo del Hospital Collipulli.

AUTORIZO ☒ **SI** ☐ **NO** ☐

A iniciar el proceso de compra según lo indicado en la Ley 19.886 de Compras Públicas.

Observaciones:

 Gustavo Villarroel Molina
Subdirector Administrativo (S)
Hospital San Agustín Collipulli

cc :

- Depto. Solicitante.
- Adquisiciones Hospital Collipulli
- Depto. Gestión de Recursos Financieros
- Sub Dirección Administrativa Hospital Collipulli



Servicio de salud Araucanía norte
Hospital San Agustín, Collipulli
Departamento de Gestión de Operaciones
Unidad de Mantenimiento y Central Térmica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Hospital de Collipulli, requiere efectuar mantención correctiva al ascensor montacarga MRL PASSENGER LIFT, modelo M2000D10S-TL. Numero de Equipo 19J00380.

La compra ágil refiere al suministro e instalación de todos los elementos que se indican a continuación:

1. Sistema de Respaldo UPS (Cantidad: 1 Ud.)

- **Función:** Dispositivo de rescate automático (ARD) ante cortes de energía eléctrica. Lleva la cabina al piso más cercano y abre las puertas de forma segura.
- **Voltaje de Entrada:** 220V - 380V AC (Trifásico / Monofásico según control).
- **Voltaje de Salida en Emergencia:** 220V AC / Banco de baterías dedicado (48V - 96V DC).
- **Capacidad Estimada:** 1.5 kVA a 3.0 kVA (compatible con motores MRL de imanes permanentes).
- **Autonomía:** Diseñado para ciclos cortos de operación (rescate inmediato).

2. Malla Fotoeléctrica de Seguridad (Cantidad: 1 Ud.)

- **Función:** Barrera infrarroja multiproyecto para la protección de usuarios y carga durante el cierre de puertas.
- **Altura de Cobertura:** 1800 mm a 2000 mm desde el piso de la cabina.
- **Número de Haces/Diodos:** Mínimo 94 haces cruzados dinámicos.
- **Tiempo de Respuesta:** Menor a 50 milisegundos.
- **Índice de Protección:** IP54 o superior (resistente a polvo y humedad).
- **Espesor del Perfil:** Diseño ultra delgado (menor a 12 mm) para montaje directo en el operador de puerta.



Servicio de salud Araucanía norte
Hospital San Agustín, Collipulli
Departamento de Gestión de Operaciones
Unidad de Mantenimiento y Central Térmica

3. Guiadores de Puerta de Cabina (Cantidad: 4 Ud.)

- **Función:** Deslizadores inferiores que aseguran el movimiento lineal y centrado de las hojas de las puertas dentro del umbral.
 - **Material:** Cuerpo base metálico (acero/aluminio) con zapata de desgaste en Nylon de alta densidad, Teflón o poliuretano auto lubricado.
 - **Propiedades:** Bajo coeficiente de fricción, alta resistencia al impacto mecánico y propiedades reducción de ruido acústico.
-

REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN.

- Todos los componentes deben ser 100% compatibles con el modelo MRL M2000D10S-TL.
 - Se debe indicar garantía mínima de 6 meses, posterior a la instalación y de los repuestos.
 - Los componentes electrónicos (UPS y Malla) deben incluir sus respectivos manuales de instalación y diagramas de conexión.
 - La instalación de los repuestos se debe realizar los días de lunes a jueves en el horario de 09:00 a 16:00hrs y el día Viernes de 09:00 a 15:00hrs en la dirección Manuel Rodríguez #1671 comuna de Collipulli, sin costo para el hospital.
 - Se debe adjuntar Certificado de Inscripción Vigente Emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) denominado "Registro Nacional de Instaladores y Certificadores de Ascensores, Mantenedores, tanto Verticales como inclinados o funiculares, Montacargas y escaleras o Rampas Mecánicas".
-