BASES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS PARA VEHÍCULOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

1. Objetivo de la contratación.

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de elementos gráficos institucionales para vehículos y dependencias de la Ilustre Municipalidad de San Javier, considerando servicios de diseño, fabricación, impresión, suministro e instalación, según corresponda, con el propósito de fortalecer la identificación institucional y mejorar la señalética informativa y comunicacional municipal.

2. Producto N.º 1: Ploteo de vehículo municipal

2.1. Descripción del producto.

Contratación del servicio de diseño, fabricación, impresión e instalación de gráfica institucional adhesiva para vehículo municipal tipo furgón, de acuerdo con las medidas y especificaciones proporcionadas por la unidad requirente.

2.2. Especificaciones técnicas y medidas

De acuerdo con el documento de medidas adjunto, se consideran las siguientes dimensiones:

Elemento gráfico	Medida
Gráfica lateral 1	1,60 metros
Gráfica lateral 2	1,60 metros
Gráfica lateral 3	1,60 metros
Elemento gráfico adicional	43 centímetros

2.3. Características del servicio.

- Impresión de gráfica institucional a color, respetando la línea gráfica y los elementos corporativos de la Municipalidad de San Javier.
- Material adhesivo de alta calidad, apto para aplicación en superficies vehiculares y resistente a condiciones climáticas, exposición solar, humedad y lavado.
- Impresión con terminación profesional, colores nítidos y buena resolución.
- Laminado protector para prolongar la durabilidad de la gráfica.
- Instalación profesional sobre la carrocería del vehículo, asegurando una correcta adherencia, sin burbujas, pliegues ni imperfecciones, por ambas caras del diseño señalado.
- Limpieza y preparación de las superficies antes de la instalación.

Scanned with CamScanner

2.4. Consideraciones generales

- **Este diseño deberá ser entregado el día 06 de Noviembre.**
- El diseño deberá ser previamente entregado por el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de San Javier.
- El proveedor deberá respetar las dimensiones indicadas y verificar las superficies antes de realizar la instalación.
- La gráfica deberá mantener la identidad visual institucional.
- No se aceptarán trabajos con errores de impresión, diferencias de color, cortes irregulares o deficiencias en su instalación.

- # Imagen Referencial:



Scanned with CamScanner

3. Producto N.º 2: Creación, fabricación e instalación de letreros para dependencias municipales

3.1. Descripción del producto

Contratación del servicio de diseño, fabricación, suministro e instalación de elementos gráficos y señalética institucional para dependencias municipales, considerando letreros informativos, publicitarios y de identificación, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

3.2. Letrero principal exterior

- Cantidad: 1 unidad.
- Dimensiones: 2 metros de ancho x 80 centímetros de alto.
- Material: tela impresa de alta calidad, resistente a la exposición solar, lluvia y condiciones climáticas.
- Terminaciones: incorporar embellecedor perimetral para una presentación estética y profesional.
- Estructura de soporte: base metálica compuesta por dos perfiles, de color negro, debidamente pintados y con terminaciones prolijas.
- Altura de instalación de la estructura: 1,50 metros.
- Debe considerar todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación.

3.3. Letrero informativo de funcionamiento

- Cantidad: 1 unidad.
- Dimensiones: 40 x 40 centímetros.
- Material: acrílico de buena calidad y resistencia.
- Terminaciones: incorporar embellecedor.
- Contenido: información relacionada con horarios, funcionamiento o indicaciones de la dependencia municipal.
- Debe considerar terminaciones profesionales y sistema de fijación para su instalación.

3.4. Tótem publicitario triangular

- Cantidad: 1 unidad.
- Altura: 2 metros.
- Dimensiones por cara: 40 centímetros de ancho.
- Formato: estructura triangular de tres caras, permitiendo la exhibición de tres gráficas independientes.
- Material gráfico: tela impresa de alta calidad, resistente al sol, lluvia y condiciones climáticas.
- Estructura: soportes metálicos que otorguen estabilidad y firmeza.
- Terminaciones: fabricación profesional, considerando fijaciones y elementos necesarios para su correcta instalación.

3.5. Letreros exteriores con estructura metálica

- Cantidad: 2 unidades.
- Dimensiones individuales: 1 metro de ancho x 80 centímetros de alto.
- Material gráfico: tela impresa de alta calidad, resistente a la exposición solar, lluvia y condiciones climáticas.
- Terminaciones: incorporar embellecedor perimetral.
- Estructura de soporte: cada letrero deberá contar con una base metálica independiente, compuesta por un perfil metálico de color negro, debidamente pintado y con buenas terminaciones.
- Altura de instalación de cada estructura: 1,50 metros.
- Debe considerar todos los elementos necesarios para su correcta fijación y estabilidad.

Scanned with CamScanner

Imagen Referencial:



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

4. Consideraciones generales de los productos

- El proveedor deberá considerar, según corresponda, el diseño, fabricación, suministro, traslado e instalación de todos los elementos descritos.
- Las gráficas deberán respetar la identidad visual institucional de la Ilustre Municipalidad de San Javier.
- Los diseños y contenidos deberán ser previamente aprobados por la Unidad de Comunicaciones.
- Todas las estructuras metálicas deberán contar con terminaciones adecuadas, pintura uniforme y condiciones que garanticen estabilidad y durabilidad.
- La instalación deberá realizarse en coordinación con la contraparte técnica municipal.
- No se aceptarán elementos con defectos de impresión, materiales dañados, estructuras inestables o terminaciones deficientes.
- El proveedor deberá verificar en terreno las medidas y condiciones de instalación antes de fabricar los elementos, cuando corresponda.

5. Garantía

El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 6 meses por defectos de fabricación, impresión, materiales o instalación. Durante dicho período, deberá corregir o reponer, sin costo adicional para el municipio, los elementos que presenten fallas atribuibles al servicio contratado.

6. Entrega del servicio y recepción conforme

La entrega se entenderá cumplida una vez ejecutada la totalidad de los trabajos correspondientes, los cuales deben comenzar una vez adjudicada la compra ágil a través del portal público. La recepción conforme será otorgada por la contraparte técnica municipal, previa revisión de las dimensiones, materiales, terminaciones, funcionamiento de las estructuras y calidad de la instalación.

7. Coordinación y contraparte técnica

La coordinación de diseños, contenidos, medidas definitivas, lugar y oportunidad de instalación se realizará con la contraparte técnica que designe la Municipalidad de San Javier. Ningún diseño deberá pasar a producción sin aprobación previa de la unidad municipal correspondiente.

DIEGO POBLETE DINAMARCA
JEFE DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

Scanned with CamScanner