



TERMINOS DE REFERENCIA:

NOMBRE DEL PROYECTO: "SERVICIOS ELÉCTRICOS OFICINAS DIDECO DE LA COMUNA DE VALLENAR"

1.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El las oficinas de la DIDECO se realizan distintos actividades asociadas a la administración y atención pública, donde se presentan de forma continua activaciones de la protección general del medidor por sobre consumo de energía dejando el recinto sin energía. Es así que para dar confianza al sistema y eliminar estos apagones eléctricos se requieren generar ciertos servicios eléctricos en el sector.

2.-OBJETIVO GENERAL

Mejorar el servicio y seguridad eléctrica del recinto de la DIDECO de Vallenar.

3.-OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Incrementar puntos de conexión del sistema eléctrico.
- Mejorar sistema eléctrico del recinto
- Disminuir factores de riesgo ante incidentes de sobre consumo

4. -ALCANCE DE LA LICITACIÓN

Los servicios asociados a la licitación cuentan con los siguientes alcances:

- Declaración TE1 8,8KW
- Adquisición e instalación de 02 artefactos eléctricos (interruptor embutido y enchufe 16A embutido)
- Adquisición e instalación de 01 punto eléctrico (enchufe triple 16A embutido)
- Adquisición e instalación de 01 protección 1x40A Saime en medidor
- Adquisición e instalación de 40mts de cable coaccial de 2x6mm²
- Adquisición e instalación de 20 10mts de alimentador 4 x6mm² entre medidor y tablero general



5.-LOCALIZACIÓN Y COBERTURA

Mejoramiento del sistema eléctrico para aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico en las oficinas de la DIDECO de Vallenar, el detalle de puntos (coordenadas) la definirá Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato ubicados de forma general en el recinto.

6.-BENEFICIARIOS

Población estimada beneficiada directa e indirectamente: **5000-10000 personas** (usuarios del sector inmediato + usuarios de espacios públicos). Beneficios: aumento de actividades administrativas y atención pública

7. -CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO.

- Declaración TE1 8,8KW
- Adquisición e instalación de 02 artefactos eléctricos (interruptor embutido y enchufe 16A embutido)
- Adquisición e instalación de 01 punto eléctrico (enchufe triple 16A embutido)
- Adquisición e instalación de 01 protección 1x40A Saime en medidor
- Adquisición e instalación de 40mts de cable coaccial de 2x6mm²
- Adquisición e instalación de 20 10mts de alimentador 4 x6mm² entre medidor y tablero general

8. PRESUPUESTO OFICIAL

Monto disponible de \$ 1.380.600 IVA incluido

CERTIFICADO N° DAF-CDPRES00942-2026, con fecha 24 de Junio del 2026

9.-ESPECIFICACIONES

Se deberá ofertar los productos solicitados y subir la oferta al portal

Si no cumple con las especificaciones del producto quedara fuera de bases



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y
ORNATO



10.-PAGOS

Los pagos se realizarán a través la presentación de la Aceptación de los trabajos realizados a través de ITO Eléctrico de la Municipalidad

11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas presentadas serán evaluadas de acuerdo con la siguiente pauta:

CRITERIO DE EVALUACION	%	METODOS DE EVALUACION Y SUBCRITERIOS
PRECIO	40	$X = \text{precio mínimo ofertado} * 40 / \text{precio oferta}$
PLAZO DE ENTREGA	30	Precisar días de entrega de los materiales, en bodegas de la municipalidad de Vallenar el plazo se evaluará con la siguiente formula $Pe = (\text{menor plazo} * 30 / \text{plazo ofertado})$.
EXPERIENCIA COMPROBABLE E INICIO DE ACTIVIDADES EN SII	10	Mas de 10 años: 10 % Entre 5 y 10 años 5% Entre 1 y 5 años 2% Menos de 1 año 0%
COBERTURA	10	10% de la comuna, 7% de la región, 5% otra región
CALIDAD TECNICA DEL PERSONAL A CARGO LICENCIA SEC CUALQUIER CLASE	10	Si cumple 10 % No cumple: no se evaluará oferta

Unidad Técnica:

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

DEPTO. DE ELECTRICIDAD
ALEXIS PINO VÁSQUEZ
COORDINADOR ELECTRICO
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO