

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO SSHH ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL GABRIELA MISTRAL,
COMUNA DE MACHALÍ

UNICACIÓN: CASTRO #300, MACHALÍ.

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las presentes especificaciones técnicas corresponden al mejoramiento del recinto de baños de alumnos del establecimiento educacional Gabriela Mistral, el que actualmente se encuentra con diversos daños tanto en su infraestructura, como en sus artefactos. El proyecto abarca lo siguiente:

Artefactos sanitarios:

- Modificación de red sanitaria para eliminación de fluxómetro y adaptación a sistema fitting, contempla además el retiro y reposición de inodoros. Se contempla además la demolición del urinario colectivo existente, para dar paso a la instalación de tres artefactos urinarios individuales, adecuando para éstos, la red sanitaria.

II. CAMPOS DE APLICACIÓN

Las presentes especificaciones técnicas complementarán lo expresado en los planos del proyecto de ARQUITECTURA, haciendo mención que se deberán ejecutar los Proyectos de Especialidades correspondientes. Las obras además de cumplir con las normas de la buena construcción deberán ser entregadas en perfectas condiciones de uso. En todo caso, todos los materiales y equipos incorporados al proyecto, que ingresen a la obra, se entenderán como de primera calidad en su género, nuevos y contarán con el V°B° de la Inspección, la que podrá solicitar las debidas certificaciones en caso de dudas en sus calidades.

Cualquier detalle que se haya omitido en las presentes EETT, Planos y/o Presupuesto y que sean necesarias para el buen desarrollo y termino de la Obra, deberá ser incluido por la unidad ejecutora del proyecto y deberá llevarla a cabo, pues se supondrá que la oferta es el producto de un estudio acabado del proyecto en toda su extensión y que todas las dudas referentes a las distintas partidas del proyecto fueron consultadas y aclaradas por escrito.

Se deberá despejar toda el área donde se trabajará, dejando libre de escombros y basuras, los que se retiraran antes de iniciar las faenas. Del mismo modo, diariamente se deberá mantener los materiales ordenados y la obra libre de elementos que pudieran causar posibles daños o accidentes a terceros.

III. INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitará el terreno oportunamente, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicación de la construcción, incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisión de las presentes especificaciones técnicas, comunicará sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretación de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Los antecedentes que conforman el legajo de la Licitación tienen el carácter de complementarios entre sí. Ante eventuales discrepancias entre ellos, se aplicará lo establecido en las Especificaciones Técnicas, en relación a que cualquier discrepancia entre dichos antecedentes, y al no haber consulta específica por parte del Contratista sobre ellas durante el proceso de Licitación, será resuelto por el arquitecto proyectista y debidamente canalizado por la Inspección de la Obra quién resuelva durante la ejecución de las faenas, entendiéndose que el criterio a adoptar será el más apropiado en beneficio de la Obra y en la eventualidad que lo anterior implicara algún costo extra, éste deberá ser de cargo del Contratista.

IV. REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS

Las obras especificadas deberán ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
- Normas Chilenas (NCh) aplicables.
- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA).

- Normativa SEC cuando corresponda.
- Normativa MINEDUC para infraestructura educacional.
- Recomendaciones de fabricantes de materiales y equipos.

V. GENERALIDADES

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad y contar con certificaciones cuando corresponda. Cualquier cambio de material deberá ser autorizado por la Inspección Técnica de Obras (ITO).

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

El contratista deberá implementar todas las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de los trabajos dentro de un recinto educacional en funcionamiento, incluyendo cierres provisorios, señalización, control de polvo y manejo de residuos.

0.0. INSTALACION DE FAENAS

Se incluyen en este rubro las siguientes situaciones y faenas: tramitación de permisos municipales o los que corresponda y las respectivas recepciones, garantía de pavimentación, agua potable, alcantarillado cuando corresponda, garantía mediante boleta bancaria para caucionar la vigencia del contrato, ejecución de ensayos, muestreos y pruebas de materiales; construcción de oficinas, bodegas y dependencias del personal, incluidos los baños de acuerdo con las normas y aprobadas por la ITO.

Todos los gastos que se originen en las etapas citadas serán absorbidos por el contratista, quien los mantendrá al día hasta el término del contrato. El Contratista mantendrá el terreno de la Obra aseado durante la ejecución de los trabajos.

VIGILANCIA

Será responsabilidad del Contratista, mantener la vigilancia de las Obras contratadas, durante su ejecución y hasta la dictación del correspondiente Decreto que aprueba el Acta de Recepción Provisoria Contractual de las obras.

ASEO DE LA OBRA

El contratista deberá mantener el terreno de la obra permanentemente aseado durante la ejecución de los trabajos. Todos los gastos que se originen en las etapas antes citadas serán absorbidos por el contratista, quien los mantendrá al día hasta la liquidación del contrato. Será de cargo y responsabilidad del contratista la reposición de cualquier elemento o área existente que sea destruida o afectada por la instalación de faenas y que no formen parte del proyecto. Dicha reposición deberá efectuarse dentro del plazo legal de ejecución de la obra.

1.0. OBRAS PREVIAS

1.1. RETIRO DE INODOROS EXISTENTES

Se consulta el retiro de inodoros existentes, incluyendo desconexión de redes, sellos y accesorios.



Imagen inodoro existente.

1.2. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE URINARIO COLECTIVO

Comprende la demolición de urinario in situ, incluyendo desconexión sanitaria, demolición de base retiro de revestimientos, cañerías fuera de uso y retiro de escombros.



Imagen urinario existente.

2.0. INSTALACIONES SANITARIAS

2.1. MODIFICACIÓN DE RED SANITARIA PARA ELIMINACIÓN DE FLUXÓMETRO Y ADAPTACIÓN A SISTEMA FITTING

Comprende la eliminación del sistema existente y adaptación de las redes para la instalación de estanques tipo fitting. Incluye tuberías, fittings, accesorios, pruebas y terminaciones necesarias.

2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO CON FITTING Y ASIENTO REFORZADO

Esta partida consulta el suministro e instalación de inodoro de loza vitrificada con estanque tipo fitting y asiento reforzado, destinado a servicios higiénicos de establecimiento educacional, considerando todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio.

El inodoro deberá ser de loza vitrificada color blanco, de primera calidad, apto para uso institucional y alto tránsito, libre de fisuras, deformaciones o cualquier defecto de fabricación que afecte su funcionamiento o apariencia.

La partida incluye:

- Suministro de inodoro de loza vitrificada color blanco.
- Suministro e instalación de estanque tipo fitting de descarga simple o dual, según indique proyecto.
- Mecanismo interno completo del fitting, incluyendo válvula de llenado, válvula de descarga, flotador y accesorios.
- Suministro e instalación de asiento sanitario reforzado de alta resistencia, apto para uso intensivo en establecimientos educacionales, con bisagras reforzadas de acero inoxidable o material anticorrosivo.
- Llave angular cromada.
- Flexible de conexión para agua potable.
- Pernos de anclaje, tarugos, sellos y elementos de fijación.
- Anillo de cera, sello sanitario o sistema equivalente para asegurar la estanqueidad de la descarga.
- Silicona sanitaria para sellado perimetral cuando corresponda.
- Conexión a las redes existentes de agua potable y alcantarillado.

- Pruebas hidráulicas y de funcionamiento.

2.3. ADECUACIÓN RED SANITARIA PARA NUEVOS URINARIOS

Se considera la modificación y adecuación de las redes existentes de agua potable y alcantarillado para la instalación de nuevos urinarios individuales.

Incluye excavaciones menores, fitting, tuberías, uniones, accesorios, pruebas hidráulicas y reposiciones necesarias.

2.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO INDIVIDUAL CON GRIFERÍA TEMPORIZADA

Esta partida consulta el suministro e instalación de urinarios individuales de uso institucional, destinados a servicios higiénicos de establecimiento educacional, incluyendo todos los materiales, accesorios, conexiones y trabajos necesarios para su correcta puesta en servicio.

Los urinarios deberán ser de loza vitrificada color blanco, de primera calidad, aptos para uso intensivo y alto tránsito, libres de defectos de fabricación, fisuras, deformaciones o imperfecciones visibles.

La partida incluye:

- Suministro de urinario individual de loza vitrificada color blanco.
- Suministro e instalación de grifería temporizada antivandálica de accionamiento manual, de cuerpo metálico cromado, apta para uso institucional.
- Válvulas, sifones, conexiones, fittings y accesorios necesarios para la correcta instalación del artefacto.
- Elementos de fijación y anclaje al muro, tales como pernos, soportes y accesorios recomendados por el fabricante.
- Conexión a las redes existentes de agua potable y alcantarillado.
- Sellos sanitarios, siliconas y materiales complementarios necesarios para asegurar la estanqueidad del sistema.
- Pruebas hidráulicas y de funcionamiento. La instalación deberá ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante y normativa vigente.

Previo a la instalación, el contratista deberá verificar en terreno la ubicación, niveles, alineación y condiciones de las redes existentes, efectuando las adecuaciones menores necesarias para asegurar la correcta operación del sistema.

Una vez instalado, el urinario deberá quedar perfectamente nivelado, firmemente anclado al muro y completamente operativo, sin presentar filtraciones, pérdidas de agua ni desperfectos en su funcionamiento.

La grifería temporizada deberá permitir el cierre automático del flujo de agua, asegurando un consumo eficiente y un adecuado funcionamiento en condiciones de uso intensivo.

Como referencia, se podrán considerar equipos equivalentes o superiores a línea institucional de fabricantes reconocidos, tales como Fanaloza, Briggs, Corona, Nibsa o similar aprobado por la inspección.

3.0. TERMINACIONES

3.1. REPOSICIÓN DE CERÁMICA DE PISO ZONA URINARIO

Esta partida considera el suministro e instalación del revestimiento cerámico de piso en el área intervenida producto del retiro del urinario existente y las obras asociadas. El diseño y color de cerámica debe ser lo más similar a la existente, y ser aprobada por arquitecto proyectista.

3.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WALL PANEL 120X240 CM EN MUROS URINARIO (INCLUYE ADHESIVO Y TERMINACIONES)

Se consulta el suministro e instalación de revestimiento tipo Wall Panel de dimensiones 120 x 240 cm, para ser instalado en muros interiores de los recintos indicados en planos o definidos por arquitecto.

Previo al suministro, el contratista deberá verificar en terreno las dimensiones y condiciones de las superficies a intervenir. El color y diseño deberá ser aprobado por el arquitecto a cargo.

Previo a la instalación, se deberá comprobar que los muros se encuentren limpios, secos, nivelados y libres de polvo, grasas, humedad, o cualquier elemento que pueda afectar la correcta adherencia del revestimiento.

La instalación deberá ejecutarse siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, considerando el uso de adhesivo de alto desempeño compatible con el material del panel y el sustrato existente. Se deberán considerar todos los insumos, herramientas y elementos necesarios para asegurar una correcta fijación y durabilidad del sistema.

La partida deberá incluir, como mínimo:

- Suministro de paneles tipo Wall Panel de dimensiones 120 x 240 cm, color y diseño definidos por la arquitecto.
- Adhesivo de montaje recomendado por el fabricante.
- Cortes, perforaciones y ajustes necesarios para encuentros con instalaciones eléctricas, sanitarias u otros elementos existentes.
- Perfiles de remate, molduras, esquineros y terminaciones perimetrales cuando corresponda.
- Sellos y uniones entre paneles, asegurando continuidad estética y estanqueidad superficial.
- Todos los elementos de fijación complementarios requeridos para una correcta instalación.



Imágenes referenciales.

Los paneles deberán quedar perfectamente aplomados, nivelados y alineados, presentando una superficie uniforme, libre de deformaciones, separaciones, desprendimientos o defectos visibles.

Cualquier panel que presente daños, fisuras, rayaduras o imperfecciones durante la ejecución de las obras deberá ser reemplazado por cuenta del contratista, sin costo adicional para el mandante.

4.0. ASEO GENERAL, RETIRO DE ESCOMBROS Y ENTREGA

Comprende la limpieza permanente durante la ejecución de las obras y la limpieza final de todos los recintos intervenidos. Se deberá considerar el retiro total de escombros y su transporte a botadero autorizado.

Se deberá realizar la limpieza de todas las superficies, artefactos y revestimientos, para luego hacer entrega de las dependencias completamente operativas.



DANILO GAETE GONZALEZ
ARQUITECTO DAEM
MACHALI



ELIAS FUENZALIDA PEÑA
JEFE DAEM
MACHALI



