

Servicio de mantención correctiva de Planta IP de tratamiento de aguas servidas en Vados Morrillos

1. OBJETIVO

Ejecutar una mantención correctiva mayor de la Planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad de Vados de Morillos, con el propósito de restablecer las condiciones hidráulicas, estructurales y biológicas originales del sistema de tratamiento, producto del deterioro de los soportes del grating, desplazamiento de biomedios, acumulación de lodos y aumento del nivel hidráulico observado durante la inspección técnica.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

ETAPA 1. VACIADO Y LIMPIEZA INICIAL Actividad Descripción Movilización de personal
Traslado de equipo técnico y herramientas Aislamiento de la planta

Desconexión y aseguramiento del área de trabajo Vaciado de cámaras Extracción de agua residual existente Servicio camión limpia fosas

Retiro y disposición autorizada de lodos acumulados Lavado inicial Limpieza de superficies interiores y cámaras

ETAPA 2. DESMONTAJE E INSPECCIÓN Actividad Descripción Retiro de tapas Desmontaje de tapas deterioradas Retiro de grating

Extracción completa del sistema de grating Retiro de biomedios Extracción controlada para inspección y limpieza Inspección estructural

Revisión de soportes, fijaciones y anclajes Diagnóstico hidráulico Verificación de obstrucciones y sedimentación

ETAPA 3. LIMPIEZA DE BIOMEDIOS Actividad Descripción Lavado de biomedios Eliminación de lodos adheridos Clasificación de material

Separación de material reutilizable Retiro de residuos Eliminación de elementos extraños encontrados Reacondicionamiento

Preparación para reinstalación

ETAPA 4. REPARACIÓN ESTRUCTURAL Actividad Descripción Fabricación de soportes nuevos Construcción de estructura soporte para grating Reemplazo de pernos

Instalación de pernos inoxidables y fijaciones nuevas Nivelación de estructura Corrección de deformaciones Reinstalación de grating

Montaje y ajuste de plataformas Verificación mecánica Revisión de estabilidad estructural

ETAPA 5. RECUPERACIÓN DEL SISTEMA BIOLÓGICO Actividad Descripción Reinstalación de biomedios Distribución según diseño original Restablecimiento de zonas

Recuperación de configuración aeróbica y anaeróbica Limpieza de difusores Revisión y limpieza de sistema de aireación Limpieza de tuberías

Verificación de conducciones internas Ajustes operacionales Configuración para puesta en marcha

ETAPA 6. PUESTA EN MARCHA Actividad Descripción Llenado gradual Recuperación del nivel operacional Verificación hidráulica

Revisión de flujo interno Verificación biológica Evaluación preliminar del funcionamiento

Inspección final

Validación técnica de la intervención Informe de mantención

Entrega de registro fotográfico y recomendaciones