

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SELLO VERDE INSTALACIONES FUERTE O´HIGGINS Y FUERTE BORGOÑO



1.- GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO

La Base de Infantería de Marina “Tumbes”, requiere realizar la mantención y renovación de sello verde, que se encuentra en 1er piso edificio N° 2 Fuerte O’Higgins, e instalaciones del fuerte Borgoño ubicado en Av. Michimalonco # 5087, las canchas Talcahuano.

1.2 ALCANCES

Las presentes especificaciones corresponden al trabajo de “Mantención de artefactos de cocina y renovación sello verde del Fuerte O’Higgins y Fuerte Borgoño

Todas las responsabilidades legales que correspondan a la ejecución del trabajo de reparación y que condicionan el desarrollo del mismo al Contratista, estarán definidas y regidas por la normativa vigente.

1.3 PLANOS DE CONSTRUCCION

Las dependencias en que se realizarán los trabajos cuentan con planos impresos, los cuales serán entregados al contratista según requerimientos.

1.4 REFERENCIAS

Ley General de Urbanismo y Construcción

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos.

Decretos con fuerza de Ley que rijan en este ámbito.

1.5 PRODUCTOS Y/O MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie, conforme a las normas y según indicaciones de fábrica.

En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como una mención referencial, El contratista podrá proponer el empleo de una marca alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa debe someterse oportunamente a consideración del personal a cargo del área para su aprobación o rechazo, quien resolverá al respecto.

El contratista deberá tener muestrario de todos los materiales de terminación para ser chequeadas por la Inspección técnica, junto al mandante.

1.6 REQUISITOS DE SEGURIDAD

El contratista deberá cumplir en todo momento con las normativas derivada de la legislación vigente, a saber, Ley No 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales DS No 54Reglamento comités paritarios DS No 40, Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales

DS No 594, Condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo. Adicionalmente, deberá contar con los elementos necesarios para la atención de primeros auxilios en caso de accidentes. El criterio respecto a qué elementos considerar aquí, lo dará la Mutual de Seguridad o la ACHS, a la que la empresa deberá estar afiliada.

2.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

2.1 OBRAS PREVIAS

Se considera la delimitación de la zona a trabajar, para impedir el tránsito de personal ajeno a la obra y salvaguardar la integridad de los funcionarios. Desconectar de forma preventiva las líneas de gas, electricidad antes de cualquier desmontaje.

2.2 MANTENCION DE ARTEFACTOS DE COCINA

Cocina Fuerte O'Higgins

Desmontar las conexiones antiguas de los artefactos de cocina y retirar cubiertas, platos, quemadores y perillas para acceder al sistema interno de combustión.

Lavar minuciosamente los quemadores para eliminar incrustaciones de grasa, hollín o humedad limpiar y despear los inyectores con calibres metálicos adecuados para garantizar una combustión con llama azul y homogénea

Horno industrial limpieza de quemador y retiro de residuos acumulados en la base de la cámara de cocción desmontando tapa interior, verificar hermeticidad de válvula de gas de equipó en caso que válvula no este hermética efectuar cambio por un nueva además cambio de termocupla.

Freidora industrial realizar vaciado y efectuar limpieza con desengrasante industrial todo el sistema que este expuesto a aceites, efectuar desmonte de quemador para limpieza mecánica externa verificar el buen funcionamiento de la válvula de gas y cambio de termocupla.

Cocina industrial desmostar parrillas y quemadores, realizar limpieza mecánica y química para eliminar depósitos de grasa carbonizada, limpiar los inyectores para asegurar una buena combustión verificar válvulas de paso a los quemadores que no presenten fugas de presentar fuga realizar cambio por una nueva mismas características.

En casino del fuerte Borgoño se realizará misma mantención de cocina industrial y freidora industrial antes mencionada, más efectuar mantención a 09 calefón , 01 ANWO modelo van de 13 lts GLP , 04 SPLENDID BEYOND 13 lts 2ev GLP, 03 JUNKERS w13 kb23 s 4395 Gas Natural 01 MIDEA modelo MGWH10-20MDNCLW-GL GLP limpieza de parrilla y quemadores realizar cambio de kit de mantención de cada uno de los calefón (plato, membrana ,estabilizador de caudal microswitch, sensores de temperatura y empaquetadura) .

2.3 TRABAJO EN EL CIRCUITO DE GAS (RED DE TUBERIAS)

Inspección de las líneas de distribución que a alimenta los artefactos de cocina verificando sus soportes y pintura protectora amarilla reglamentaria.

Renovación de todas las conexiones flexibles fabricados en acero inoxidable trenzado largo máximo será 1 metro con certificación SEC.

2.4 PRUEBAS TÉCNICAS

Prueba de hermeticidad, prueba de monóxido de carbono y combustión de artefactos a gas y verificación de ventilación del recinto según DS 66.

2.5 TRAMITACION DE SELLO VERDE

Será de exclusiva responsabilidad cargo y costo de la empresa la ejecución de todas las pruebas técnicas de gas y la tramitación administrativa completa ante la superintendencia de electricidad y combustible (SEC) y/o el organismo certificador autorizado hasta la obtención física y entrega definitiva del sello verde.

2.6 ASEO Y ENTREGA

Son de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista al igual que el aseo de la zona a intervenir, por lo que esta se entregara en óptimas condiciones una vez finalizados los trabajos.