N°69

I) REQUIRENTE

NOMBRE	Paula Pimentel
LÍNEA	Fisiología del Estrés
CARGO	Coordinadora
SUBDIRECCIÓN	I+D+i
PROYECTO	ID26I10765
ÍTEM	Operación
SUBITEM	Operación
MONTO REFERENCIAL	$2.400.000
DIRECCIÓN DE ENTREGA	Camino Las Parcelas N° 882, sector Los Choapinos, Rengo
FECHA	28-10-26

II) BIEN O SERVICIO

PRODUCTO Y/O SERVICIO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL
Rizobox, rizotrón o rizocaja de acrílico para observación para el estudio de la arquitectura y el crecimiento del sistema radical de plantas.	Rizotrón de acrílico para estudios de arquitectura y crecimiento radicular, de dimensiones generales de 60 cm de alto × 40 cm de ancho × 3 cm de profundidad total. Fabricado con una estructura base de acrílico negro, compuesta por una placa posterior de 60 x 40 x 1 cm, una placa inferior 40 cm de largo x 3 cm de ancho y 1 cm de espesor, junto con placas laterales de 2 cm de profundidad y 1 cm de espesor, formando una cámara para la contención del sustrato. Incluye una cubierta frontal de acrílico transparente de 60 × 40 cm y 4,8–5 mm de espesor, fijada mediante pernos pasantes de cabeza hexagonal, tuercas hexagonales o tuercas mariposa y arandelas compatibles, preferentemente de acero inoxidable. El largo de los pernos debe permitir traspasar las placas laterales e inferiores (3 cms aprox) sin que genere problemas para la sujeción en las estructuras del rizotrón y permita la sujeción con tuerca hexagonal o mariposa (largo total del perno 40 mm aprox). El acrílico negro y el acrílico transparente, tienen 8 orificios en las paredes laterales y 3 orificios en la pared inferior para la sujeción de pernos. Incorpora una tapa removible de acrílico negro de 58,5 × 37 cm y 2 mm de espesor, de forma rectangular completa, destinada a bloquear la entrada de luz y proteger las raíces durante el crecimiento. La fijación de la cubierta transparente deberá asegurar una unión firme y minimizar las filtraciones de agua durante el riego. El diseño debe permitir la observación directa y el registro fotográfico de las raíces a través del acrílico transparente, con el equipo instalado en un soporte inclinado aproximadamente 30°, de modo que la superficie transparente quede orientada hacia abajo y las raíces crezcan contra la gravedad. Todos los componentes deberán presentar terminaciones adecuadas, sin grietas, rebabas ni deformaciones, y permitir el montaje, desmontaje y mantenimiento del equipo.	20	

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN FRUTICULTURA
SUB DIRECTOR
CEAF

FIRMA REQUIRENTE | FIRMA SUBDIRECTOR | FIRMA DE ENCARGADO DE COMPRAS