



N° 1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE BAÑO DEL PERSONAL DE O.S.7. TALCA	ANEXO NRO. 2

UNIDAD REQUERIMIENTO	DEAOPERPOL MAULE
DIRECCIÓN DESPACHO	CALLE 7 ORIENTE N°1995, COMUNA DE TALCA
ENCARGADO RECEPCIÓN	PREFECTURA N°14 TALCA
TELÉFONO CONTACTO	CARABINERO (A.L.) RODRIGO FARIAS SILVA
ZONA	+56989525040

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD
1	TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR SERÁN NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y QUE REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, ADEMÁS ESTAS ESPECIFICACIONES SE CONSIDERARÁN COMO BÁSICAS O MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ACEPTÁNDOSE CUALQUIER MEJORA QUE OFREZCA MAYOR SEGURIDAD O CALIDAD DE LOS MATERIALES.	
2	LA DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS SE ADJUNTA A ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CROQUIS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS, CUALQUIER DISCORDANCIA, EN DIMENSIONAMIENTO DE LAS ÁREAS, MATERIALIDAD U OTRA QUE PUEDA SURGIR, SERÁ RESUELTA EN CONJUNTO ENTRE UN REPRESENTANTE QUE LA EMPRESA CONTRATADA DESIGNE Y EL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN O QUIEN SE DESIGNE POR PARTE DEL MANDANTE.	
3	RETIRO Y DESINSTALACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS Y MOBILIARIO ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA DEPENDENCIA QUE SE CONSIDERA PARA SU REMODELACIÓN CONSISTENTES 01 W.C., 01 LAVAMOS, 01 DUCHA. LOS ARTEFACTOS O MOBILIARIO EN MALAS CONDICIONES DEBERÁN SER DESECHADOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS SIENDO LLEVADOS A BOTADERO AUTORIZADO.	01 GLOBAL
4	SE DEBERÁ REMOVER LA TOTALIDAD DE LA CERÁMICA DE PISO, ESTA SERÁ DESECHADA POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS SIENDO LLEVADOS A BOTADERO AUTORIZADO.	5.9 M2
5	PARA EL REVESTIMIENTO DEL PISO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS SE CONSIDERA INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60 CM VETA WHITE BLANCO O SIMILAR, SE UTILIZARÁ ADHESIVO TIPO DA FLEXIBLE PLUS CON ALTA ADHERENCIA PARA CERÁMICOS, GRES Y PORCELANATOS HASTA 120X120CM. Y SE APLICAR FRAGÜE CON TONO SIMILAR. SE DEBERÁ PROCURAR DEJAR DUCTOS DE DESAGÜES PARA LAVAMANOS Y W.C., CORRECTAMENTE INSTALADOS.	5.9 M2
6	SE PROCEDERÁ A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: SE CONSTRUIRÁN 02 CUBÍCULOS DE 1.16 DE ANCHO X 1.2 MT DE LARGO CADA UNO, PARA ELLO CONSTRUIRÁN TABIQUERÍAS CUYA ESTRUCTURA SERÁ EN PINO BRUTO 2X3", PIES DERECHOS A UNA SEPARACIÓN DE 0.4 MT, CADENETAS A 0.4 MT. FIJACIONES CLAVO CORRIENTE 3" Y CLAVO CORRIENTE 4" SEGÚN CORRESPONDA. LA SOLERA INFERIOR LLEVARÁ PERNOS DE ANCLAJE ½"X 4" AL PISO.	3.53 ML



	SE DEBERÁ ASEGURAR UNA ALTURA DE 2.65MT. LA MATERIALIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LA TABIQUERÍA PODRÁ SER REEMPLAZADA POR PERFILES VULCOMETAL ESTRUCTURAL DEL MISMO DIMENSIONAMIENTO, LAS FIJACIONES SERÁN LAS QUE CORRESPONDEN A ESTE TIPO DE MATERIAL. -AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA EN LANA MINERAL 50MM. -REVESTIMIENTO, PLACAS OSB 9MM 1.22X 2.44MT SOBRE ESTAS SE INSTALARÁN PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 1.2X2.4 X 6MM, FIJACIONES TORNILLO ROSCA GRUESA 6X1 ¼".	
7	PUERTAS: PARA EL ACCESO PRINCIPAL SE MANTENDRÁ LA PUERTA ACTUALMENTE INSTALADA. PARA LOS CUBÍCULOS DE W.C. SE INSTALARÁN PUERTA INTERIOR DE 60X200 CM COLOR BLANCO CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, CERRADURA TIPO ACCESO A BAÑO CERRADURA POMO BAÑO ACERO INOXIDABLE MODELO 4044-AI A MODO DE REFERENCIA O CALIDAD SUPERIOR. PAR SU INSTALACIÓN TENER EN CUENTA JUEGO MARCO PINO FINGER, BISAGRA 3"X3" ACERO INOXIDABLE 03 UNIDADES POR PUERTA.	02
8	PARA EL REVESTIMIENTO DE MURO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS SE CONSIDERA INSTALACIÓN DE CERÁMICA 25X40 CM, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, INSTALACIÓN EN HORIZONTAL, CANTERÍA CON SEPARACIÓN DE 3MM. SE UTILIZARÁ ADHESIVO TIPO DA FLEXIBLE PLUS CON ALTA ADHERENCIA PARA CERÁMICOS, GRES Y PORCELANATOS HASTA 120X120CM. EL ESPARCIMIENTO DE ESTE SERÁ DE MANERA UNIFORME POR TODA LA PALMETA Y NO POR PUNTOS, APLICADO TANTO EN LA PALMETA COMO EN EL MURO DE FIBROCEMENTO CON LLANA DENTADA, SE APLICAR FRAGÜE CON TONO SIMILAR.	45 M2
9	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SE DEBERÁN INSTALAR 02 UNIDADES DE SANITARIOS "ONE PIECE" DESCARGA A PISO 30,5 CM, 6 LITROS, DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO, ADEMÁS, SE PROVEERÁ E INSTALARÁ UN VANITORIO MODELO ALBA O SIMILAR, COLOR BLANCO DE 85.5X55X46.5 CM. CON SU RESPECTIVA GRIFERÍA CONSISTENTE EN LLAVE DE AGUA TIPO MONOMANDO. SOBRE ESTOS SE INSTALARÁ UN ESPEJO BISELADO PARA BAÑO DE 80 X 60 O SIMILARES CARACTERÍSTICAS.	03
10	EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS SE ASEGURARÁ SU FIJACIÓN A PISO O MURO SEGÚN CORRESPONDA CON LAS FIJACIONES DESTINADAS PARA ELLO, SEAN ESTOS TORNILLOS, PERNOS, ADHESIVOS, ETC. Y SE EFECTUARÁ SU CORRECTO SELLADO CON SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE USO BAÑO Y COCINA O PRODUCTO SIMILAR, EVITANDO TODO TIPO DE FILTRACIONES.	01
11	EN CADA DEPENDENCIA SE DEBERÁ INSTALAR UN SISTEMA DE EXTRACTORES DE AIRE, ACORDE AL VOLUMEN EN M3 DE ESTAS, SE INSTALARÁN EN LA ESTRUCTURA DE CIELO RASO SUS DUCTOS POR SALIDA AL EXTERIOR. LAS ABERTURAS GENERADAS, TANTO AL INTERIOR COMO EXTERIOR, DEBERÁN SER CORRECTAMENTE SELLADAS APLICANDO PRODUCTO DISEÑADO PARA ELLO YA SEA ESPUMA DE POLIURETANO, SILICONA U OTRO TIPO DE SELLANTE SIMILAR. ESTOS DEBERÁN LLEVAR, PARA SU ENCENDIDO, INTERRUPTOR DEDICADO PARA TAL EFECTO DEBERÁ IR UBICADO EN EL MISMO CHASIS DEL ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN DE CADA DEPENDENCIA.	02



CARABINEROS DE CHILE

12	LA RED DE ALCANTARILLADO COMO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEBERÁ SER MODIFICADA ACOMODÁNDOSE A LA UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS. PARA EL AGUA SE DEBERÁ PROVEER DE LLAVE DE CORTE GENERAL, COMO TAMBIÉN LLAVES DE CORTE EN CADA ARTEFACTO. LA MATERIALIDAD A UTILIZAR: RED DE AGUA, CAÑERÍAS DE COBRE TIPO M PARA AGUA EN ½". LAVAMANOS PVC SANITARIO 40MM TUBERÍA PRINCIPAL PVC SANITARIO 110MM. SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE PILETA PARA EL DESAGÜE DE	01 GLOBAL
13	CADA DEPENDENCIA DEBERÁ CONTAR UN CIRCUITO 9/12 PARA ILUMINACIÓN, CON INTERRUPTOR EN LA ENTRADA INMEDIATA A CADA UNA DE ELLAS, CONSIDERANDO 01 PANEL LED 24 WATTS, SOBREPUESTO, REDONDO.	02
14	SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE AL MENOS 02 MANOS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA CALIDAD PROFESIONAL EN EL CIELO DE LAS DEPENDENCIAS	5.9M2
15	SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS	17ML
16	SE CONSIDERA ASEO FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES SOBRANTES O DE DESECHO Y BASURA EN GENERAL QUE SE GENERE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LA EMPRESA CONTRATADA SE ASEGURARÁ DE QUE SEAN LLEVADOS A BOTADERO AUTORIZADO.	01