

Especificaciones técnicas

1. CUBIERTA

Los trabajos de cubierta consideran el retiro, reposición y mejoramiento del sistema existente, asegurando la correcta evacuación de aguas lluvias CANALETAS y la reposición de los elementos desmontados en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad. Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a normativa vigente, buenas prácticas constructivas y bajo estrictas medidas de seguridad.

1.1	RETIRO DE CANALETA EXISTENTE (VAN A BOTADERO)
------------	--

Se considera el retiro completo de la canaleta existente, incluyendo fijaciones y elementos de anclaje. El material retirado deberá ser cargado, transportado y dispuesto en botadero autorizado, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. El área de trabajo deberá quedar limpia y despejada.

1.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETA ZINC DESARROLLO 0.75 M PREPINTADO
------------	--

Se considera la provisión, fabricación e instalación de canaletas de aguas lluvias confeccionadas en zinc prepintado, de espesor nominal 0,4 mm, con desarrollo aproximado de 0.75 m, conformadas en taller o en obra, según las condiciones del lugar y continuidad requerida.

Las canaletas deberán ejecutarse con pendiente mínima continua ($\geq 0,5 \%$) hacia los puntos de descarga, asegurando un adecuado escurrimiento de las aguas lluvias y evitando estancamientos. La instalación se realizará alineada, nivelada y firmemente fijada a la estructura existente mediante ganchos, abrazaderas o soportes metálicos galvanizados, anclados mecánicamente a la estructura portante y soportes superiores para evitar su deformación.

Las uniones longitudinales y transversales deberán ejecutarse con traslapo mínimo de 30 cms. y selladas completamente mediante sellante elástico impermeable apto para zinc (sikaflex o equivalente técnico), garantizando la estanqueidad del sistema. No se aceptarán filtraciones, deformaciones ni fijaciones sueltas.

Se deberán ejecutar las bocas de descarga y salidas de agua necesarias, cuidando que la cota inferior de éstas no supere el nivel del pelo de agua, de modo de evitar acumulación, rebalse o sobrecarga de la canaleta. Las salidas deberán quedar correctamente conformadas, selladas y fijadas a la estructura.

El trabajo incluye todos los elementos de fijación, sellos, ajustes, cortes, empalmes, pruebas de escurrimiento y limpieza final, dejando la canaleta en correcto funcionamiento, terminación uniforme y libre de daños.

Las dimensiones y pendientes deberán ser verificadas y rectificadas en terreno antes de su ejecución definitiva.

1.3	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODOS DE PVC 110
------------	--

Se considera la provisión e instalación de codos de PVC sanitario o pluvial de diámetro 110 mm, compatibles con la bajada de aguas lluvias proyectada, incluyendo todas las piezas necesarias para su correcta conexión y funcionamiento.

Los codos deberán instalarse alineados, firmemente ensamblados y sellados, utilizando adhesivo o sistema de unión recomendado por el fabricante, asegurando estanqueidad y continuidad hidráulica del sistema.

No se aceptarán uniones forzadas, desalineadas o sin sellado adecuado.

1.4	CONFECCIÓN DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS
------------	--

Se considera la confección e instalación de bajada de aguas lluvias, compatible con la canaleta instalada, fabricada PVC sanitario de 110 mm o material equivalente aprobado, incluyendo codos, uniones, abrazaderas y fijaciones a muro.

La bajada deberá instalarse perfectamente vertical, alineada y firmemente anclada al muro mediante abrazaderas adecuadas, con separación regular, garantizando su estabilidad y durabilidad.

Las aguas lluvias deberán conducirse hasta el punto de descarga definido, evitando escurrimientos sobre muros, accesos, circulaciones peatonales o zonas sensibles.

Se deberá perforar el muro para la conexión de salida correspondiente, instalando el elemento de paso necesario y rematando el paramento con mortero, sellante impermeable o terminación equivalente, dejando el muro íntegro, estanco y con buen acabado.

El sistema completo deberá quedar operativo, estanco y correctamente integrado, realizándose limpieza final del área intervenida.

1.5	MANTENCION CANALETAS
------------	-----------------------------

El trabajo consiste en el retiro de sedimentos, limpieza integral, sellado de juntas y verificación de descarga de todo el sistema de canaletas y bajadas de agua de la edificación.

Materiales y Equipos

- Sellador: Sellador de poliuretano de alta adherencia (tipo Sikaflex 11FC o equivalente tecnico) o sellador de canaletas de zinc-aluminio. No se permite el uso de silicona ácida estándar, ya que no resiste la expansión térmica del metal.
- Limpieza: Escobillas de cerdas plásticas (no metálicas para no dañar el galvanizado), espátulas de goma y agua a presión controlada.
- Seguridad: Uso obligatorio de arnés de seguridad, línea de vida, escala de extensión asegurada y guantes de cabritilla.

Procedimiento de Ejecución

Limpieza de Canaletas

1. Retiro Manual: Se deben remover manualmente hojas, ramas, tierra y nidos de aves. Está prohibido empujar estos desechos hacia las bajadas para evitar obstrucciones internas.
2. Lavado: Una vez retirado el grueso, se procederá al lavado con agua para eliminar el barro fino y verificar las pendientes de escurrimiento hacia los embudos.

Reposición de Sellos

1. Preparación: Se deben limpiar las juntas entre tramos de canaleta utilizando alcohol isopropílico o desengrasante para asegurar la adherencia del nuevo sello.
2. Remoción de Sellos Antiguos: Se eliminará cualquier rastro de soldadura fría o silicona antigua que esté desprendida.
3. Aplicación: Se aplicará un cordón continuo de sellador de poliuretano en todas las uniones, traslapes y remaches. Se debe asegurar la estanqueidad total.

1.6	MANTENCION BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
------------	--

1. **Sondeo:** Se pasará una cinta de sondeo o laucha a través de las bajadas verticales para detectar tapones de sedimentos.
2. **Prueba de Caudal:** Se verterá agua desde la parte superior (embudo) para confirmar que el flujo sea constante y que no existan filtraciones en las uniones de los codos.
3. **Descarga:** Se verificará que la descarga a nivel de piso (o conexión al alcantarillado de aguas lluvias) esté libre de escombros.

Medidas de Seguridad y Terminación

- **Inspección Visual:** El contratista deberá entregar un registro fotográfico antes y después de la limpieza.

Residuos: Todos los desechos extraídos deben ser retirados de la obra y no ser vertidos en el jardín o alcantarillado.

