

FICHA DE REQUISITOS

Compra Ágil — Mercado Público

Servicio de Detección de Fuga — Sistema ACS | C.F. Pino Hachado

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPRA

Tipo de proceso	Compra Ágil
Plataforma	Mercado Público (www.mercadopublico.cl)
Causal artículo 8° Regl.	Art. 8° N°7 — Monto inferior a 100 UTM
Monto máximo autorizado	Hasta 100 UTM (~\$6.700.000 aprox. IVA incluido)
Unidad requirente	Encargado de Mantención — C.F. Pino Hachado
Institución	Delegación Presidencial Provincial de Malleco
Fecha estimada de publicación	[Completar]
N° de proceso (una vez publicado)	[Completar tras publicación]

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

Nombre del servicio	Detección de fuga en red de Agua Caliente Sanitaria (ACS), cañería PPR 63 mm, longitud estimada 150 metros lineales, C.F. Pino Hachado
Lugar de ejecución	Complejo Fronterizo Pino Hachado, Región de La Araucanía
Duración estimada	Máximo 1 día corrido (incluyendo traslado, ejecución y señalización del punto de fuga)
Plazo entrega de informe	Máximo 72 horas tras la visita
Urgencia	ALTA — Contingencia operacional activa desde mayo 2026

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos. La red a inspeccionar corresponde a cañería PPR de 63 mm de diámetro nominal (diámetro interior aprox. 43 mm), con una longitud total estimada de 150 metros lineales, empotrada en losa y muros de hormigón. El punto de fuga se ubica en un tramo subterráneo entre la Sala de Calderas, sector baños públicos y el sector de habitaciones/bodegas del primer piso:

- Utilizar tecnología de detección no invasiva: gas trazador, termografía o ultrasonido (geófono).

- Capacidad de detección en red de cañería PPR de 63 mm, empotrada en losa y muros de hormigón, con una longitud estimada de 150 metros lineales.
- Eficacia mínima declarada del método: 95%. En caso de utilizar gas trazador (mezcla Formingas o equivalente: 5% H₂ + 95% N₂), el proveedor deberá disponer de un mínimo de 2 m³ de mezcla gaseosa para asegurar la presurización y saturación completa de la red (volumen interno estimado: ~218 litros para 150 m de PPR 63 mm; los 2 m³ exigidos contemplan el llenado completo de la red, pérdidas en el punto de fuga, ramales, llaves de paso y un margen de seguridad operacional suficiente para una detección efectiva).
- Margen de error de localización no superior a 2 metros en cualquier dirección desde el punto señalado.
- Emisión de informe técnico de detección dentro de 72 horas, que deberá incluir: (a) metodología utilizada y condiciones de trabajo, (b) ubicación precisa del punto o puntos de fuga con croquis o esquema referencial, (c) registro fotográfico del proceso y del área señalizada, (d) descripción del estado aparente de la cañería en la zona detectada, y (e) recomendaciones técnicas para la reparación.
- Garantía mínima de 2 meses sobre la exactitud de la zona de localización detectada. Si dentro de ese plazo se comprueba que la fuga principal no se encontraba en el punto señalado (margen de error considerado), el proveedor deberá realizar una nueva visita sin costo adicional.
- El proveedor debe contar con experiencia acreditable en detección de fugas en instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) en edificios o recintos institucionales, y el técnico que ejecute el servicio deberá estar certificado o capacitado en el uso del equipamiento ofertado.
- Traslado, movilización y viáticos del técnico al Complejo Fronterizo Pino Hachado deben estar incluidos en el precio ofertado. El complejo se ubica en la ruta Lonquimay–Pino Hachado, a aproximadamente 70 km al este de Lonquimay.

4. CONDICIONES OPERACIONALES DEL SITIO

El proveedor deberá considerar las siguientes condiciones propias del emplazamiento:

- Ubicación de alta cordillera (Pino Hachado, región de La Araucanía): posible riesgo de congelamiento de cañerías en período invernal.
- La visita debe coordinarse anticipadamente con el Encargado de Mantención, respetando el turno 7x7 del complejo.
- El método de ultrasonido (geófono) requiere condiciones de suelo seco: no puede haber lluvia en las 48 horas previas a la visita.
- El proceso de detección con gas trazador requiere el corte total del suministro de agua potable del complejo mientras dure el proceso, con un máximo de 1 día. El Encargado de Mantención coordinará este corte con anticipación para minimizar el impacto en la operación del paso fronterizo.
- Un técnico de mantención del recinto estará disponible durante la visita para indicar llaves de corte y accesos.

5. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA FUGA

Sistema afectado	Red de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Material cañería	PPR 63 mm (diámetro nominal) — Diámetro interior aprox. 43 mm — Volumen interno estimado: ~218 litros para 150 m lineales
Fuente de calor	Caldera SIME 2R9 OF — Quemador Riello 40 G20
Zona afectada estimada	Tramo subterráneo entre Sala de Calderas y sector

Causa probable	habitaciones/bodegas, 1° piso
Fecha detección anomalía	Fatiga de material en cañería subterránea empotrada
Planos disponibles	Informado el 30.04.2026; confirmación técnica 01.05.2026
	Sí — Archivo IS004-005 (trazado completo red ACS). Se remitirán al adjudicado previo a la visita.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Criterio	Ponderación	Observaciones
Precio	60%	Precio total IVA incluido
Plazo entrega informe	20%	Menor plazo obtiene mayor puntaje
Experiencia y tecnología	20%	Tecnología ofrecida y eficacia declarada

7. CONDICIONES COMERCIALES	
Forma de pago	Transferencia electrónica, contra factura y recepción conforme del servicio
Plazo de pago	30 días desde la recepción conforme del informe de detección
Moneda	Pesos chilenos (CLP)
Precio debe incluir	Todos los costos: traslado, viáticos, equipamiento, gas trazador e IVA
Vigencia oferta	Mínimo 30 días desde la fecha de emisión del presupuesto

8. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR EL PROVEEDOR	
	• Cotización o presupuesto detallado con precio unitario e IVA desglosado. • Descripción de la metodología y tecnología de detección a utilizar. • Declaración de eficacia del método y margen de error. • Ficha técnica del equipamiento a utilizar (modelo, marca, especificaciones de precisión y rango de detección). En caso de gas trazador, indicar composición de la mezcla, presión de trabajo y cantidad de gas a inyectar. • Acreditación o referencias de trabajos similares realizados (deseable). • Certificado de inscripción vigente en Chileproveedores (Registro de Proveedores del Estado).

9. CONTACTO Y COORDINACIÓN	
Nombre	Cristóbal Gómez Norambuena
Cargo	Encargado de Mantención
Institución	Delegación Presidencial Provincial de Malleco



Teléfono	+56 9 8433 8984
Correo electrónico	[Completar]
Coordinación de visita	Obligatoria con mínimo 48 hrs. de anticipación

Elaborado por:

Oscar Jara

Coordinador Asistente

Complejos Fronterizos — Provincia de Malleco

Delegación Presidencial Provincial de Malleco