



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

SERVICIO: Mantenimiento Preventivo y Limpieza de Canaletas de Aguas Lluvias (40 ML)

UNIDAD REQUIRIENTE: Centro de Reinserción Social (CRS) - Gendarmería de Chile

ANTECEDENTE EN TERRENO: Inspección previa no evidencia filtraciones al interior de oficinas.

Servicio orientado a mantenimiento preventivo y conservación de elementos hídricos.

FECHA: Julio 2026

NORMATIVA APLICABLE: Ley 16.744 (Seguridad Laboral), D.S. N° 594, NCh 1258 (Sistemas Anticaídas), Guía Técnica de Trabajos en Altura ISP.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y conservación para 40 metros lineales (ML) de canaletas de aguas lluvias en las dependencias del CRS de Gendarmería de Chile. Dado que la inspección en terreno no registra filtraciones activas al interior de las oficinas, el servicio tiene como propósito ejecutar acciones de limpieza, lavado, remoción de sellos deteriorados, preparación de superficie mediante lijado y colocación de nuevos sellos de poliuretano, además de la entrega de un informe fotográfico con el diagnóstico del estado del sistema, cumpliendo estrictamente con la normativa nacional de seguridad laboral para trabajos en altura.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista adjudicado deberá ejecutar las siguientes actividades operativas específicas:

- **Instalación de Faenas y Seguridad en Altura:** Delimitación y señalización del área de trabajo inferior con conos/mallas de advertencia. Instalación de líneas de vida temporales normadas e inspección previa de puntos de anclaje seguros.
- **Limpieza y Lavado de Canaletas:** Retiro manual de hojas, barro, sedimentos y basura acumulada en los 40 ML de canaleta, seguido de lavado con agua a presión (hidrolavado) para eliminar suciedad adherida y despejar bajadas pluviales.
- **Extracción de Sellos Antiguos y Deteriorados:** Remoción total mediante rasqueteado y herramientas mecánicas de los sellos anteriores que presenten cristalización, agrietamiento o pérdida de adherencia.
- **Preparación de Superficie mediante Lijado:** Lijado de las zonas de traslape y uniones intervenidas para retirar óxido, impurezas y generar la rugosidad requerida para el anclaje óptimo del nuevo compuesto.
- **Colocación de Nuevo Sello a Base de Poliuretano:** Aplicación de sellante elastomérico de poliuretano de alta resistencia a la intemperie y radiación UV en todas las uniones y traslapes identificados.
- **Informe Fotográfico y Diagnóstico Técnico:** Elaboración y entrega de un informe fotográfico detallado que incluya registro del estado inicial (antes), proceso de ejecución (durante), estado final (después) y un diagnóstico técnico del estado general de la canaleta e infraestructura hídrica.

3. CRITERIOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD LABORAL (TRABAJO EN ALTURA)

Tratándose de trabajos ejecutados sobre nivel de piso (1,80 m), la Empresa Contratista deberá dar cumplimiento estricto a las siguientes exigencias de Prevención de Riesgos antes y durante el desarrollo de las faenas:

- **Exámenes Médicos de Aptitud:** Todo el personal que acceda a techumbres debe contar con Certificado de Aptitud Médica Vigente para Trabajo en Altura Física, emitido por un organismo administrador de la Ley 16.744 (ACHS, Mutual de Seguridad, IST o ISL).
- **Certificación de EPP Anticaídas:** Uso obligatorio de Arnés de Seguridad Multipropósito Tipo Paracaidista (Clase A), Línea de Vida Doble con Amortiguador de Impacto (Absorbedor de Energía) y Conectores/Mosquetones de doble seguro con certificación bajo norma NCh 1258 o norma internacional equivalente (ANSI/CE).
- **Protección en Cubiertas y Pasarelas:** Prohibición absoluta de transitar directamente sobre planchas de cubierta frágiles o traslúcidas. Se exige el uso de pasarelas de reparto de carga



(tablones normados de 2"x10" o placas antideslizantes) para el desplazamiento seguro del personal.

- **Supervisión y Análisis de Riesgo (AST/ART):** Previo al inicio de la faena, el Contratista deberá confeccionar el Análisis de Trabajo Seguro (AST / ART) e impartir la charla de seguridad de 5 minutos, firmado por todo el personal en terreno.
- **Delimitación y Control Inferior:** Se delimitará el perímetro inferior bajo la zona de trabajo mediante conos y cintas de peligro para evitar el tránsito de funcionarios del CRS o usuarios bajo la proyección de caídas de objetos o herramientas (las cuales deben ir amarradas/aseguradas).
- **Escalas y Sistemas de Acceso:** Las escalas de extensión utilizadas deben ser de fibra de vidrio (dieléctricas) o aluminio pesado normado, sobrepasar al menos 1 metro el punto de desembarque a la cubierta y estar sujetas/amarradas en su parte superior e inferior.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES

4.1. Requisitos de Control Institucional CRS

- **Acreditación y Nómina:** Presentación de la nómina de trabajadores con 24 horas de anticipación (RUT y Nombre para la autorización de ingreso)

4.2. Materiales e Insumos Principales

- **Sellante de Poliuretano:** Masilla elástica monocomponente a base de poliuretano (tipo Sikaflex 11FC / 221 o equivalente técnico superior).
- **Insumos de Lijado y Limpieza:** Lijas para metal/galvanizado, rasquetas mecánicas, solvente desengrasante no residual y bolsas para escombros pesados.
- **Equipamiento de Seguridad y Lavado:** Hidrolavadora con presión regulable, cuerdas estáticas normadas, anticaídas retráctiles o líneas de vida temporales.

5. ENTREGABLES Y CONDICIONES GENERALES

- **Plazo de Ejecución:** 2 días hábiles continuos desde la entrega de terreno.
- **Informe Fotográfico y Diagnóstico:** Entrega obligatoria de dossier digital en PDF que contenga el diagnóstico de la canaleta y el registro fotográfico en tres etapas: Antes de la intervención, Durante (proceso de raspado, lijado y sellado) y Después (lavado final y sellado concluido).
- **Garantía:** Garantía de 3 meses por adherencia del sellante elastomérico y estanqueidad de las uniones intervenidas.

Área de infraestructura regional
Gendarmería de Chile
Región de Ñuble