Distintivo SUBDERE

Se considera la instalación de Distintivo SUBDERE según manual de vallas, su ubicación será variable de acuerdo a los sectores en los que se realicen labores.

En el lugar que determine "la ITO", se deberá instalar un Letrero de Obra, será de acuerdo al formato señalado: (Según Manual de Normas Graficas / Vallas de Obras - SUBDERE actual) de dimensiones 2 x1 m, tipo paloma, cuyo contenido informativo, proporciones, tipografía y colores serán proporcionados por el Mandante.

La impresión será en vinilo PVC o autoadhesiva, con tintas solventadas con filtro UV (garantía 3 años), la impresión será por ambos lados de la paloma de distintivo.

La impresión será instalada sobre una placa de terciado de 9 mm

La estructura será en madera de 2x2 cepillado IPV, esta deberá ser propuesta para visto bueno del ITO de la obra.



El distintivo deberá esta en buenas condiciones la duración de toda la ejecución de las obras.