

MEMORÁNDUM INTERNO 2026

DE : DIEGO JARA DÁVILA
ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO

PARA : RICARDO MONSALVE ARANCIBIA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DPP MALLECO

ANGOL, 17/07/2026

Junto con saludar y por medio del presente, solicito a usted gestionar mediante Compra Ágil la contratación de un servicio integral de limpieza, reparación de la cubierta y evacuación de aguas lluvias para el edificio, **cuyas especificaciones detalladas y condiciones técnicas se encuentran descritas en los Términos de Referencia (TDR) adjuntos a esta solicitud.**

Este requerimiento contempla la limpieza de las canales de agua lluvia y toda la cubierta, parches en la membrana gravillada, termofusión de uniones y sellos impermeabilizantes con protección UV en puntos críticos u reparación a fin, según materialidad de la cubierta, además de la instalación de los tramos faltantes de tubería vertical desde el tercer piso hacia la calle en los sectores de oficina del delegado y terraza auditorio, de acuerdo con la cotización adjunta.

1. Especificaciones Técnicas de los bienes:

Un.	Descripción	Cant.	Valor Neto
GL	Servicio de limpieza de cubierta. El alcance incluye la limpieza de canaletas y de toda la cubierta del edificio, mediante el retiro de restos de material orgánico y desechos, de acuerdo con lo indicado en la cotización adjunta.	1	
GL	Servicio de reparación de la cubierta: Incluye la aplicación de parches de membrana asfáltica gravillada e=4mm en 4 puntos críticos, termofusión de uniones deficientes, provisión e instalación de sello impermeabilizante elástico de alta resistencia con protección UV, pruebas de estanqueidad y una garantía de 12 meses, según se detalla en la cotización adjunta.	1	
GL	Servicio para la evacuación de aguas lluvias en cubierta, oficina del delegado y voladizo terraza sector auditorio, provisión e instalación del tramo faltante de tubería vertical desde el tercer piso para la correcta canalización hacia la calle, pruebas de escurrimiento. y garantía de 12 meses. Según se indica cotización adjunta.	1	
MONTO TOTAL NETO			
IVA (19%)			
TOTAL, DISPONIBLE CON IVA			\$1.500.000

NOTA:

- El oferente deberá cotizar lo requerido e indicar precio unitario por el producto ofertado.
- El oferente deberá indicar la garantía del producto cotizado y la cobertura de año asistencia técnica, la cual no podrá ser inferior a la mínima legal.
- El oferente debe adjuntar cotización más una ficha técnica con detalles del producto y precio unitario y total.
- El oferente que no adjunte cotización y ficha técnica del producto, exceda el plazo máximo de entrega y/o presupuesto disponible publicado, no será evaluado.

2. **Finalidad y destino:** Servicio de Limpieza, Reparación de Cubierta y Evacuación de Aguas Lluvias.
3. **Días de publicación:** 3 días
4. **Plazo de ejecución:** 3 días
5. **Ítem presupuestario:** 214050204/Imprevistos
6. **Criterios de evaluación de cotizaciones**

Criterio	Ponderación	Descripción
Oferta Económica	40%	Fórmula: (menor precio/precio a evaluar) x 100 x 0.4
Experiencia Técnica	15%	Fórmula: (expe. a evaluar/mayor expe.) x 100 x 0.15 Nota: Experiencia comprobable en el área del requerimiento.
Zonificación	15%	a) Ofertas de empresas de la región de la Araucanía =100 pts. =15% b) Ofertas de emp. fuera de la región de la Araucanía = 50pts.=7.5%
Plazo de ejecución	15%	a) 01 a 03 días = 100 pts. =15% b) 04 a 05 días = 50 pts. =7.5% c) Sobre 05 días o no indica = 0 pts. =0% fuera de selección
Garantía Ofrecida	15%	Mayor período de garantía técnica sobre las reparaciones y repuestos instalados (Mínimo 12 meses).

7. **Resolución de empate:**
- 1) Oferta Económica.
- 2) Experiencia Técnica.
- 3) Zonificación.
- 4) Plazo de ejecución.
- 5) Garantía Ofrecida.
- 6) Quien haya subido su cotización en primer lugar en la plataforma.


8. **Datos para la cotización:**
- Nombre del responsable : Magaly Valenzuela Ferrada
- Correo electrónico : mvalenzuelaf@interior.gob.cl
- N° contacto : 452- 711932


9. **Monto total estimado disponible:**

Programa	: NO APLICA
Monto Disponible (Iva Incluido)	: \$1.500.000.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.




17/07/26


DIEGO JARA DÁVILA
18.644.128-1
ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO

TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS

PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN MEDIANTE COMPRA ÁGIL: "POR SERVICIO DE LIMPIEZA, REPARACIÓN DE CUBIERTA Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MALLECO"

1. OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO

La Delegación Presidencial Provincial de Malleco solicita, mediante el mecanismo de compra ágil, la cotización formal de empresas del rubro de la construcción o contratistas especializados para la ejecución de un servicio integral de limpieza, reparación de la cubierta y normalización del sistema de evacuación de aguas lluvias del edificio institucional. Este requerimiento tiene por objeto asegurar la estanqueidad de la techumbre, corregir filtraciones activas en puntos críticos y garantizar la correcta canalización de las aguas pluviales hacia la red pública, protegiendo la infraestructura del inmueble que comprende tres pisos de altura y un subterráneo.

2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL

Para una correcta formulación de la oferta, los proveedores deben considerar la configuración, materialidad y lógica de evacuación que rige la cubierta del edificio institucional:

- **Infraestructura de Techumbre y Cobertura:** El edificio cuenta con una cubierta plana impermeabilizada mediante una membrana asfáltica gravillada de alto tráfico de espesor $e=4\text{mm}$. En términos generales, el manto asfáltico se encuentra en buenas condiciones estructurales y de conservación; sin embargo, presenta fallas puntuales de adherencia que se traducen en un catastro de 4 filtraciones activas localizadas. Estos puntos críticos permiten el paso de humedad y lluvia hacia las losas inferiores, requiriendo intervención técnica selectiva para restituir la estanqueidad total de la superficie.
- **Red de Evacuación Vertical y Conectividad:** La descarga vertical de las aguas se realiza mediante tuberías que conducen el caudal hacia la cota de calle. Actualmente, el sistema presenta discontinuidad operativa debido a la ausencia de tramos de tubería vertical desde el tercer piso hacia el exterior, específicamente en 2 sectores, sector 1 adyacente a la oficina del Delegado Presidencial, sector 2 terraza del sector auditorio, lo que genera descargas libres hacia el espacio público.

3. DIAGNÓSTICO GENERAL Y ALCANCE

El adjudicatario deberá intervenir integralmente la cubierta y sus componentes de evacuación para asegurar el cese definitivo de filtraciones, la limpieza profunda del área y la continuidad física de las bajadas de agua. Si durante las faenas se detectan anomalías ocultas, roturas o la necesidad de sellos complementarios no descritos taxativamente, el contratista estará facultado y obligado a ejecutarlos e integrarlos técnicamente para garantizar la impermeabilidad total. El alcance contempla tres ítems principales:

Ítem 3.1: Servicio de Limpieza Profunda de Cubierta y Canaletas

Retiro manual absoluto de restos de material orgánico, tierra, sedimentos, vegetación y desechos acumulados en la totalidad de la cubierta y el interior de las canaletas de agua lluvia.

Ítem 3.2: Servicio de Reparación e Impermeabilización de Cubierta

Incluye la instalación de parches de membrana asfáltica gravillada de espesor $e=4\text{mm}$ mediante termofusión con soplete a gas en 4 puntos críticos previamente identificados con fallas de adherencia. Asimismo, contempla el repaso de uniones deficientes y la provisión e instalación de un sello impermeabilizante elástico de alta resistencia con protección poliuretánica o acrílica contra radiación UV en juntas, pasadas de ductos y encuentros de hojalatería. Al finalizar, se exigirá la ejecución de pruebas de estanqueidad por inundación controlada o escurrimiento continuo. Este ítem contempla una garantía técnica mínima de 12 meses.


Ítem 3.3: Servicio para la Evacuación de Aguas Lluvias en Sectores Críticos

Provisión, presentación e instalación de los tramos faltantes de tubería vertical de evacuación desde el nivel del tercer piso hasta su correcta canalización y descarga hacia la calle. Esta intervención se concentrará estrictamente en los sectores de la oficina del Delegado y el voladizo de la terraza del sector auditorio. Incluye el suministro de la tubería de pvc de 2 ½", fijaciones reforzadas, abrazaderas de sujeción, fitting de conexión (codos, coplas), sellos herméticos de poliuretano en uniones y la ejecución de pruebas de escurrimiento hidráulico para validar la ausencia de fugas. Este ítem contempla una garantía técnica mínima de 12 meses.



DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL
JEFE
DPTO. ADM.
Y FINANZAS
MALLECO

17/07/26



DIEGO JARA DÁVILA
18.644.128-1
ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO