

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE RESPALDO DE AGUA POTABLE.**

DIRECCION DE SALUD

Dirección:

PRESIDENTE FEDERICO ERRAZURIZ #703, BUIN

CAMINO BUIN MAIPO, #3198, BUIN

CAMINO PADRE HURTADO #278, ALTO JAHUEL - BUIN

REGIÓN METROPOLITANA.

Contenido

1. ANTECEDENTES GENERALES	3
2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.....	3
3. SISTEMAS COMPRENDIDOS EN EL CONTRATO	4
4. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO	4
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL	5
6. SANITIZACIÓN Y CONTROL SANITARIO	7
7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	8
8. INTERVENCIONES CORRECTIVAS Y REPARACIONES.....	8
9. INFORMES TÉCNICOS Y ENTREGABLES	9
10. PERSONAL, EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.....	10
11. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	10
12. GARANTÍAS DEL SERVICIO	11
13. MULTAS Y SANCIONES.....	12
14. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS	12

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación de Desarrollo Social de Buin administra diversos establecimientos de atención primaria de salud que requieren disponer de sistemas de respaldo de agua potable capaces de asegurar la continuidad operacional de las prestaciones clínicas ante eventuales interrupciones o contingencias en el suministro de agua potable proveniente de la red pública.

Entre dichos establecimientos se encuentran el CESFAM Dr. Héctor García, CESFAM Alto Jahuel y CESFAM Dragica Ciudad Pap, los cuales cuentan con sistemas de almacenamiento, impulsión, control y distribución de agua potable destinados a mantener la operación de servicios clínicos, procedimientos asistenciales, actividades de higiene y demás funciones esenciales para la atención de usuarios.

Considerando la criticidad de estos sistemas para la continuidad operacional de los establecimientos de salud, resulta necesario implementar un programa de mantenimiento preventivo periódico que permita verificar su correcto funcionamiento, detectar oportunamente condiciones de deterioro o fallas potenciales y asegurar que los equipos asociados mantengan condiciones adecuadas de operación, seguridad y confiabilidad durante toda la vigencia contractual.

La presente contratación contempla la prestación de servicios especializados de mantenimiento preventivo y mano de obra correctiva, inspección técnica, atención de contingencias, evaluación de fallas y apoyo operativo para los sistemas de respaldo de agua potable existentes en los establecimientos indicados, incluyendo la emisión de informes técnicos y recomendaciones destinadas a preservar la continuidad operacional de las instalaciones.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto ejecutar un servicio integral de mantenimiento preventivo trimestral de los sistemas de respaldo de agua potable existentes en los CESFAM Dr. Héctor García, CESFAM Alto Jahuel y CESFAM Dragica Ciudad Pap, durante un período de veinticuatro (24) meses.

El servicio deberá permitir mantener la operatividad, confiabilidad y seguridad de los sistemas mediante la ejecución periódica de inspecciones técnicas, verificaciones operacionales, ajustes, calibraciones, limpieza de componentes, control sanitario, atención de contingencias y demás actividades necesarias para detectar oportunamente desviaciones o condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las instalaciones.

Asimismo, el contrato deberá proporcionar apoyo técnico especializado para la identificación de fallas, evaluación de condiciones operacionales y generación de antecedentes técnicos que permitan planificar oportunamente intervenciones correctivas cuando estas resulten necesarias.

3. SISTEMAS COMPRENDIDOS EN EL CONTRATO

La presente contratación comprenderá la totalidad de los sistemas de respaldo de agua potable actualmente instalados y operativos en los siguientes establecimientos:

- CESFAM Dr. Héctor García.
- CESFAM Alto Jahuel.
- CESFAM Dragica Ciudad Pap.

Se considerarán incluidos dentro del alcance contractual todos aquellos componentes que formen parte de los sistemas de respaldo de agua potable existentes, incluyendo, entre otros:

- Estanques de acumulación de agua potable.
- Bombas de impulsión.
- Bombas de respaldo.
- Sistemas hidroneumáticos.
- Tableros eléctricos de fuerza y control.
- Presostatos.
- Sensores de nivel.
- Flotadores eléctricos o mecánicos.
- Alarmas y dispositivos de aviso.
- Válvulas de llenado.
- Válvulas hidráulicas asociadas a la operación del sistema.
- Redes hidráulicas inmediatas asociadas al funcionamiento de los equipos.
- Elementos de automatización y control.

Será responsabilidad del adjudicatario verificar en terreno la configuración particular de cada instalación y considerar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en las presentes especificaciones técnicas.

4. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO

El servicio deberá contemplar la ejecución de visitas preventivas trimestrales programadas, inspecciones técnicas especializadas, verificaciones operacionales, actividades de

mantenimiento preventivo, atención de contingencias, generación de informes técnicos y emisión de recomendaciones destinadas a mantener la continuidad operacional de los sistemas de respaldo de agua potable.

Durante cada visita el adjudicatario deberá efectuar una revisión integral de los componentes hidráulicos, electromecánicos, eléctricos, sanitarios y de control asociados a cada sistema, verificando su condición operativa y registrando los parámetros relevantes para el seguimiento de su desempeño.

La mano de obra asociada a inspecciones, diagnósticos, verificaciones, ajustes, calibraciones, regulaciones, reaprietes, intervenciones correctivas, pruebas operacionales y emisión de informes técnicos se considerará incorporada dentro del valor ofertado del contrato.

Asimismo, el adjudicatario deberá informar oportunamente cualquier condición anormal, falla potencial o situación que pueda comprometer la continuidad operacional de los establecimientos, emitiendo las recomendaciones técnicas que resulten pertinentes para su corrección.

Las actividades correctivas mayores, suministro de repuestos, reemplazo de equipos o intervenciones no contempladas expresamente dentro del alcance preventivo deberán ser informadas mediante informe técnico fundado y presupuesto detallado para evaluación de la Corporación, sin que ello implique obligación de contratación por parte de la institución.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL

El adjudicatario deberá ejecutar visitas preventivas trimestrales programadas en cada uno de los sistemas de respaldo de agua potable comprendidos en la presente contratación, totalizando cuatro (4) mantenciones preventivas anuales por establecimiento durante toda la vigencia contractual.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá presentar a la contraparte técnica una programación general de los servicios comprometidos para toda la vigencia contractual, en formato Carta Gantt. Dicha programación deberá identificar, como mínimo, las fechas estimadas de ejecución de las mantenciones preventivas, sanitizaciones anuales, toma de muestras para análisis bacteriológicos, entrega de informes técnicos y demás actividades programadas contempladas en el contrato.

La programación presentada podrá ser ajustada previo acuerdo con la contraparte técnica cuando existan razones operacionales, necesidades del servicio o contingencias que

justifiquen su modificación. No obstante, dichas modificaciones no podrán afectar la cantidad mínima de intervenciones comprometidas ni los plazos máximos establecidos en las presentes especificaciones técnicas.

Toda modificación aprobada deberá reflejarse en una actualización de la Carta Gantt, la que deberá ser remitida a la contraparte técnica para su registro y seguimiento.

Cada visita deberá contemplar una revisión integral de los sistemas hidráulicos, electromecánicos, eléctricos y de control asociados a las instalaciones, verificando su correcto funcionamiento y detectando oportunamente condiciones que puedan afectar la continuidad operacional de los establecimientos o comprometer la disponibilidad de los sistemas de respaldo de agua potable.

Las actividades de mantenimiento preventivo deberán considerar, como mínimo, la inspección, limpieza técnica y verificación operacional de bombas de impulsión y respaldo, sistemas hidroneumáticos, tableros eléctricos, protecciones eléctricas, presostatos, sensores de nivel, alarmas, válvulas de llenado, válvulas de retención, redes hidráulicas inmediatas y demás componentes asociados al funcionamiento del sistema.

Durante cada visita el contratista deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos, registrar parámetros operacionales relevantes, incluyendo, cuando corresponda, presiones de operación, estado de estanques, funcionamiento de alarmas, operación de sistemas de control y demás parámetros que permitan evaluar la condición general de las instalaciones. Asimismo, deberá efectuar ajustes, calibraciones, reaprietes, regulaciones y demás intervenciones menores necesarias para mantener la continuidad operacional de los sistemas.

El adjudicatario deberá identificar oportunamente cualquier condición anormal, desgaste prematuro, deterioro de componentes, desviación operacional o potencial riesgo para la continuidad del servicio, incorporando dichas observaciones en el informe técnico correspondiente junto con las recomendaciones técnicas que estime pertinentes y la clasificación de criticidad asociada, cuando corresponda.

Todas las actividades ejecutadas deberán quedar registradas en un informe técnico de mantenimiento preventivo, acompañado de registro fotográfico representativo de las condiciones observadas, las intervenciones realizadas y el estado final de los sistemas inspeccionados.

6. SANITIZACIÓN Y CONTROL SANITARIO

Con el objeto de preservar las condiciones sanitarias de los sistemas de respaldo de agua potable, el adjudicatario deberá ejecutar una sanitización anual de los estanques de almacenamiento existentes en cada establecimiento comprendido en la presente contratación.

Las labores de sanitización deberán contemplar, como mínimo, vaciado controlado cuando corresponda, limpieza de superficies interiores, retiro de sedimentos, desinfección mediante productos autorizados para uso en sistemas de agua potable, enjuague, restitución del servicio y todas aquellas actividades necesarias para asegurar condiciones sanitarias adecuadas de operación.

La metodología utilizada deberá ajustarse a las recomendaciones técnicas aplicables para sistemas de almacenamiento de agua potable y a la normativa sanitaria vigente al momento de la ejecución de los trabajos.

Una vez finalizadas las labores de sanitización y restablecidas las condiciones normales de operación del sistema, el adjudicatario deberá gestionar la toma de muestras y análisis bacteriológico del agua almacenada, mediante laboratorio competente para este tipo de ensayos.

La muestra deberá obtenerse en un punto representativo posterior al sistema de almacenamiento y previo a la distribución interior del establecimiento, o en otro punto técnicamente validado por la contraparte técnica, de manera que los resultados obtenidos permitan verificar efectivamente la calidad microbiológica del agua disponible para consumo y uso clínico dentro del recinto.

El análisis deberá considerar, como mínimo, los parámetros microbiológicos exigidos por la normativa sanitaria vigente para agua potable, debiendo entregarse el informe de laboratorio correspondiente junto con el informe técnico de la intervención.

La recepción conforme de las actividades de sanitización quedará condicionada a la entrega de los informes de laboratorio que acrediten resultados compatibles con los estándares sanitarios aplicables para agua destinada al consumo humano.

En caso de obtenerse resultados microbiológicos desfavorables, el adjudicatario deberá informar inmediatamente a la contraparte técnica y proponer las medidas correctivas necesarias. La sanitización se considerará observada hasta que se acrediten resultados compatibles con la normativa sanitaria vigente.

7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Considerando la criticidad de los sistemas de respaldo de agua potable para la continuidad operacional de los establecimientos de salud, el adjudicatario deberá proporcionar apoyo técnico ante contingencias que puedan afectar el funcionamiento de las instalaciones comprendidas en la presente contratación.

Se considerará emergencia crítica cualquier condición que implique la pérdida total de capacidad de respaldo de agua potable, falla simultánea de los equipos de impulsión, interrupción de la distribución asociada al sistema de respaldo o cualquier otra condición que pueda comprometer la continuidad de las prestaciones asistenciales.

Asimismo, se considerarán contingencias operacionales aquellas fallas o anomalías que, sin provocar la detención total del sistema, puedan afectar su confiabilidad, seguridad o capacidad de respuesta ante eventos de interrupción del suministro.

Ante la notificación de una emergencia crítica, el adjudicatario deberá proporcionar respuesta técnica dentro de un plazo máximo de cuatro (4) horas hábiles, efectuando las evaluaciones y acciones necesarias para diagnosticar la condición observada y proponer las medidas correctivas correspondientes.

Las emergencias podrán ser notificadas mediante correo electrónico, teléfono institucional o cualquier otro medio formal definido por la contraparte técnica.

Para contingencias operacionales no críticas, el tiempo máximo de respuesta será de veinticuatro (24) horas hábiles desde la notificación efectuada por la contraparte técnica.

Las actividades de diagnóstico, evaluación técnica e identificación de fallas se entenderán incorporadas dentro del contrato. En aquellos casos que requieran reparaciones mayores, suministro de repuestos o reemplazo de equipos, deberá procederse conforme a lo establecido en el Capítulo 8 de las presentes especificaciones técnicas.

8. INTERVENCIONES CORRECTIVAS Y REPARACIONES

Durante la ejecución de las mantenciones preventivas o de las atenciones de contingencia, el adjudicatario deberá informar oportunamente cualquier condición, anomalía o falla detectada que pueda afectar la continuidad operacional, seguridad o confiabilidad de los sistemas de respaldo de agua potable.

Las labores de diagnóstico, inspección técnica, evaluación de fallas, ajustes operacionales, reaprietes, regulaciones, calibraciones menores y demás actividades asociadas a la identificación y corrección de desviaciones operacionales menores se entenderán incorporadas dentro del alcance general del contrato, sin generar costos adicionales para la Corporación.

Cuando durante las inspecciones se detecten fallas que requieran reparación, sustitución de componentes, suministro de repuestos o intervenciones no contempladas dentro del mantenimiento preventivo contratado, el adjudicatario deberá emitir un informe técnico fundado que incluya la descripción de la condición observada, identificación del componente afectado, evaluación de riesgos operacionales, registro fotográfico y recomendación técnica correspondiente.

Junto con el informe técnico, deberá presentarse un presupuesto detallado para evaluación de la Corporación, identificando claramente, materiales, equipos y demás recursos requeridos para la ejecución de la reparación propuesta. No contemplando mano de obra en este presupuesto, ya que estará incluido dentro del servicio contratado en la presente compra ágil.

La presentación de informes técnicos o presupuestos no obligará a la Corporación a la compra de los materiales y equipos propuestas, reservándose ésta el derecho de ejecutar dichas intervenciones mediante otros procedimientos de contratación cuando así lo estime conveniente.

9. INFORMES TÉCNICOS Y ENTREGABLES

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá emitir y entregar los siguientes informes técnicos:

- Informe Inicial de Línea Base.
- Informes Trimestrales de Mantenimiento Preventivo.
- Informes de Sanitización y Control Sanitario.
- Informes de Atención de Contingencias.
- Informe Final de Término de Contrato.

El Informe Inicial de Línea Base deberá elaborarse durante la primera visita programada y tendrá por objeto registrar el estado general de los sistemas existentes, inventario de equipos, condiciones operacionales observadas, identificación de componentes relevantes y registro fotográfico general de cada instalación.

Los informes trimestrales deberán incluir las actividades ejecutadas, parámetros operacionales verificados, observaciones detectadas, acciones realizadas, recomendaciones técnicas y registro fotográfico representativo de la intervención programada.

Los informes de sanitización deberán incorporar los antecedentes de las labores ejecutadas, productos utilizados, registro fotográfico y resultados de los análisis bacteriológicos efectuados.

Todos los informes deberán ser entregados en formato digital dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución de cada intervención o actividad programada.

10. PERSONAL, EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario deberá disponer de personal técnicamente competente para la ejecución de las actividades contempladas en las presentes especificaciones técnicas, siendo responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

Se deberá acreditar experiencia en mantenimiento preventivo, reparación, puesta en marcha o administración de sistemas de respaldo de agua potable, sistemas de bombeo, instalaciones hidráulicas, equipamiento electromecánico o servicios similares. Se considerará especialmente pertinente la experiencia desarrollada en establecimientos de salud.

Será responsabilidad del adjudicatario verificar las condiciones reales de las instalaciones, efectuar las inspecciones necesarias para el cumplimiento del contrato y adoptar todas las medidas técnicas requeridas para preservar la continuidad operacional de los sistemas intervenidos.

Asimismo, deberá mantener comunicación permanente con la contraparte técnica institucional, informando oportunamente cualquier condición que pueda afectar la operación de los sistemas o el normal desarrollo del contrato.

11. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Todos los trabajos deberán ejecutarse de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad laboral, salud ocupacional y prevención de riesgos, incluyendo las disposiciones establecidas en la Ley N°16.744, el Decreto Supremo N°594 y demás normativa aplicable.

El adjudicatario será responsable de proporcionar a su personal los elementos de protección personal, herramientas, equipos y recursos necesarios para ejecutar las actividades en condiciones seguras.

Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar riesgos a pacientes, funcionarios, usuarios y terceros durante la ejecución de los trabajos, especialmente considerando que las intervenciones se desarrollarán en establecimientos de salud en funcionamiento.

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario cualquier daño ocasionado a personas, instalaciones o equipos como consecuencia de acciones u omisiones atribuibles a su personal durante la ejecución del contrato.

12. GARANTÍAS DEL SERVICIO

El adjudicatario deberá garantizar la correcta ejecución de todas las actividades realizadas en el marco de la presente contratación, así como la calidad técnica de las intervenciones efectuadas sobre los sistemas de respaldo de agua potable comprendidos en el contrato.

Las intervenciones ejecutadas contarán con una garantía mínima de seis (6) meses, contados desde la fecha de recepción conforme de cada servicio o intervención realizada. Durante dicho período, el adjudicatario deberá corregir, sin costo adicional para la Corporación, cualquier falla, deficiencia, error de ejecución, ajuste incorrecto, configuración inadecuada o condición atribuible a los trabajos efectuados.

Asimismo, las observaciones derivadas de trabajos ejecutados deficientemente, errores de diagnóstico, omisión de actividades comprometidas o incumplimiento de las presentes especificaciones técnicas deberán ser subsanadas íntegramente por el adjudicatario dentro de los plazos que establezca la contraparte técnica, considerando la naturaleza y criticidad de la situación detectada.

Cuando la contraparte técnica determine la existencia de observaciones asociadas a la calidad o resultado de las intervenciones ejecutadas, podrá requerir su revisión, corrección o repetición, total o parcial, sin que ello genere costos adicionales para la Corporación.

La garantía de los trabajos ejecutados no eximirá al adjudicatario de las responsabilidades administrativas, civiles o contractuales que pudieran derivarse de errores de ejecución, incumplimientos técnicos o daños ocasionados a los sistemas intervenidos.

En caso de efectuarse reparaciones o correcciones durante el período de garantía, estas contarán con un nuevo período de garantía de seis (6) meses, contado desde la fecha de recepción conforme de la intervención correctiva realizada.

13. MULTAS Y SANCIONES

Con el objeto de resguardar el correcto cumplimiento del contrato, la Corporación podrá aplicar multas administrativas por incumplimientos atribuibles al adjudicatario.

Se considerarán incumplimientos, entre otros:

- Incumplimiento de los plazos comprometidos para la ejecución de mantenciones programadas.
- Incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para emergencias o contingencias.
- No entrega de informes técnicos dentro de los plazos establecidos.
- Incumplimiento de actividades obligatorias contempladas en las presentes especificaciones técnicas.
- No corrección de observaciones formuladas por la contraparte técnica.

Por cada incumplimiento debidamente acreditado, la Corporación podrá aplicar una multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada incumplimiento, con tope acumulado del 20%.

La aplicación de multas no limitará el ejercicio de otras acciones administrativas que resulten procedentes conforme a la normativa vigente.

14. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

La recepción de los servicios se realizará de forma periódica durante la vigencia contractual, mediante la revisión de las actividades ejecutadas, informes técnicos entregados y cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas.

La recepción conforme de cada actividad programada requerirá la entrega de los informes técnicos correspondientes y la verificación por parte de la contraparte técnica de la correcta ejecución de las actividades comprometidas.


Para las actividades de sanitización, la recepción conforme quedará condicionada adicionalmente a la entrega de los resultados de laboratorio que acrediten condiciones microbiológicas compatibles con la normativa sanitaria vigente para agua potable.

Al término de la vigencia contractual, el adjudicatario deberá entregar un informe consolidado que incluya el historial de intervenciones realizadas, condición general de los sistemas inspeccionados, observaciones pendientes y recomendaciones técnicas para la continuidad operacional de las instalaciones.



INFRAESTRUCTURA
CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE BUIN

JUAN CARLOS PÉREZ ESPINOZA
Encargado Infraestructura
Corporación de Desarrollo Social de Buin



Felipe A. Valenzuela González
-Rut: 19.721.697-2
Ingeniero en Construcción

FELIPE IGNACIO VALENZUELA GONZÁLEZ.
Ingeniero Constructor - Mantenimiento
Corporación de Desarrollo Social de Buin