

LIMPIEZA A 09 ESTANQUES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EDIFICIO DIRECCIONES IV. (PISOS -2 Y 13)

- Des-energizar sistema eléctrico de suministro de agua potable antes de iniciar trabajos.
- Cerrar válvula principal de suministro exterior de agua (Esval), admisión de bombas e interior del edificio. (piso 13).
- Vaciar agua de 06 estanques inferiores, (no se cuenta con descarga o mangueras para desagüe).
- Limpiar y lavar interior de 09 estanques de fibrocemento de 1.100 Lts. En total, ubicados en los pisos -2 y 13.
- Iniciar limpieza por los 06 inferiores, en piso -2, para posterior seguir o terminar con los 03 superiores.
- Una vez realizada la limpieza inferior, abrir válvula de suministro principal, sin energizar sistema.
- Verificar si hubiera filtraciones, sellar o reparar.
- Mantener piso de subterráneo seco, retirar basura y elementos usados.
- Vaciar 03 estanques de agua de 1.100 Lts. (ubicados en el piso 13).
- Limpiar y lavar interior de 03 estanques.
- Una vez realizada la limpieza de los estanques superiores, verificar filtraciones, sellar o reparar.
- Energizar sistema y efectuar llenado de estanques.
- Verificar descarga de agua en estanques superiores.
- Verificar llenado y activación de la señal de control por rebalse, efectuar pruebas operacionales.
- Efectuar 02 muestras de agua para laboratorio autorizado resumen NCH 409, a 01 estanque superior y 01 inferior al azar.
- Una vez activada señal de corte y verificado el llenado de estanques, abrir válvula de suministro principal al edificio.
- Mantener sector o piso seco, retirar basura y elementos usados.
- Trabajos de 08:00 a 18:00.
- Tiempo ejecución trabajo 01 día.
- Trabajo debe ser realizado día sábado. (Fechas tentativas 25 de julio o 01 de agosto).