

BASES TÉCNICAS

Extracción de monumentales de publicidad

1. Antecedentes generales

ANTECEDENTES GENERALES	
Nombre del proceso	Extracción de monumentales de publicidad
Municipalidad	Municipalidad de Ñuñoa
RUT	69.070.500-1
Unidad solicitante	Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA)
Modalidad de compra	Compra Ágil – Mercado Público (Ley N° 19.886)
Cantidad de elementos	11 elementos monumentales de publicidad vial
Puntos de extracción	A informar por la Municipalidad una vez aceptada la Orden de Compra
Lugar de acopio	A informar por la Municipalidad una vez aceptada la Orden de Compra
Plazo de ejecución	5 días corridos desde la aceptación de la orden de compra
Garantía	12 meses contra defectos de ejecución
Moneda	Pesos chilenos (CLP)

2. Objeto del servicio

El presente proceso tiene por objeto la contratación del servicio de extracción y traslado de once (11) elementos monumentales de publicidad vial emplazados en espacio público de la comuna de Ñuñoa, mediante el retiro de los cabezales publicitarios y sus travesaños de soporte, sin intervención de la estructura soportante (postes, columnas o bases). Los tres elementos difieren en dimensiones y requerimientos de equipamiento, debiendo el proveedor acreditar capacidad técnica y equipos adecuados para la totalidad de ellos.

Los puntos exactos de extracción y el lugar de acopio de los elementos retirados serán informados por la Municipalidad al proveedor adjudicado una vez aceptada la Orden de Compra. El proveedor deberá estar en condiciones de iniciar los trabajos dentro del plazo establecido desde dicha aceptación.

RESUMEN DE ÍTEMS			
Ítem	Descripción	Dimensiones	Cantidad
1	Retiro de monumental de publicidad vial (Cabezal + Travesaño)	2 × 4 m	9 un.
2	Retiro de monumental de publicidad vial (Cabezal + Travesaño)	6 × 6 m	2 un.

MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A Secretaría Comunal de Planificación Departamento de Programas, Proyectos y Estudios		BASES TÉCNICAS	
3	Transporte y acopio de los elementos en punto a informar	—	11 un.

Parámetro	Ítem 1	Ítem 2
Tipo	Monumental publicidad vial	Monumental publicidad vial
Dimensiones (C × A)	2,00 × 4,00 m	6,00 × 6,00 m
Superficie aprox.	8 m²	36 m²
Elementos a retirar	Cabecal publicitario + Travesaño	Cabecal publicitario + Travesaño
Estructura soportante	NO se interviene (queda intacta)	NO se interviene (queda intacta)
Posible iluminación	A verificar en terreno	A verificar en terreno

3. Antecedentes fotográficos — Elemento tipo 2×4 m (Ítem 1)

Las imágenes siguientes muestran el elemento monumental de 2×4 m (Ítem 1) ubicado en Av. Irarrázaval, comuna de Ñuñoa, obtenidas de Google Street View (septiembre 2025). Para los Ítems 2 (6×6 m), la Municipalidad proporcionará la ubicación exacta y registro fotográfico al momento de la adjudicación.

IMÁGENES REFERENCIALES — ELEMENTO TIPO 2×4 M (ÍTEM 1)		
 Vista Street View — monumental 2×4 m en Av. Irarrázaval 4059 (sept. 2025)	 Vista lateral — monumental 2×4 m con publicidad activa	 Vista posterior — monumental 2×4 m en bandejón central Av. Irarrázaval 4148

4. Especificaciones técnicas por ítem

Ítem 1 — Retiro de monumental 2×4 m (cabecal + travesaño) — 9 unidades

Extracción del cabecal publicitario y su travesaño de sujeción de dimensiones aproximadas 2,00 × 4,00 m (8 m² de superficie). Especificaciones:

- Retiro exclusivo del cabecal y el travesaño. La estructura soportante (poste o columna) NO será intervenida bajo ninguna circunstancia y deberá quedar intacta y en condiciones de seguridad.
- Si el elemento presenta iluminación, el proveedor deberá desconectar el suministro eléctrico de forma segura antes del desmontaje, en coordinación con la ITO.

- Desmontaje mediante equipo de trabajo en altura adecuado a las dimensiones del elemento (camión pluma, grúa o plataforma elevadora).
- El cabezal y el travesaño deberán descender de forma controlada hasta nivel de piso, sin caída libre ni daño a la infraestructura adyacente.
-

Ítem 2 — Retiro de monumental 6×6 m (cabezal + travesaño) — 2 unidades

Extracción del cabezal publicitario y su travesaño de dimensiones aproximadas 6,00 × 6,00 m (36 m² de superficie). Especificaciones:

- Retiro exclusivo del cabezal y el travesaño. La estructura soportante queda intacta.
- Desmontaje mediante equipamiento de trabajo en altura con capacidad adecuada al peso y dimensiones del elemento (grúa, camión pluma o plataforma elevadora).
- Si el elemento presenta iluminación, desconexión eléctrica previa coordinada con la ITO.
- Descenso controlado mediante eslingas certificadas para el peso del elemento.

Ítem 3 — Transporte y acopio de los 11 elementos

Carga, transporte y acopio de la totalidad de los 11 cabezales y travesaños retirados hasta el punto de acopio que indique la Municipalidad. Especificaciones:

- El lugar de acopio será informado por la Municipalidad al proveedor adjudicado una vez aceptada la Orden de Compra. El costo de transporte hasta dicho punto deberá estar incluido en la oferta, independientemente de su ubicación dentro de la Región Metropolitana.
- Cada elemento deberá ser trasladado el mismo día de su retiro. No se permite el almacenamiento temporal en la vía pública, aceras o calzada.
- El vehículo de transporte deberá tener la capacidad de carga y las dimensiones adecuadas para el traslado del elemento de 6×6 m, que es el de mayor dimensión.
- Los elementos se entregarán en el lugar y posición que indique el personal municipal en el punto de acopio.
- El proveedor deberá coordinar con el ITO el horario de entrega en el punto de acopio.

5. Generalidades y condiciones de ejecución

5.1 Alcance del retiro y restricciones críticas

Se retiran ÚNICAMENTE los cabezales publicitarios y sus travesaños de sujeción. Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDO demoler, cortar, soldar, perforar o alterar de cualquier forma la estructura soportante (postes, columnas o bases metálicas o de hormigón). Cualquier daño a la estructura soportante será de cargo exclusivo del proveedor.

- Los puntos exactos de extracción y el lugar de acopio serán comunicados al proveedor adjudicado con la Orden de Compra. El proveedor no podrá solicitar información adicional como condición para presentar su oferta; deberá cotizar en base a las dimensiones y condiciones descritas en las presentes bases.
- La programación y orden de retiro de los 11 elementos será dictada exclusivamente por la Municipalidad. El proveedor deberá respetar estrictamente la secuencia establecida sin anticipar ni postergar ningún retiro sin autorización escrita de la ITO.
- Las ofertas que no cubran la totalidad de los 11 elementos serán declaradas inadmisibles.

5.2 Seguridad y señalización

- El proveedor instalará y mantendrá señalización de faena conforme al Decreto N° 1.391/2003 del MINVU en cada punto de intervención.
- **TRABAJO EN ALTURA OBLIGATORIO: todo el personal que opere sobre la estructura deberá contar con arnés de seguridad, línea de vida, casco, guantes dieléctricos y calzado de seguridad con protección eléctrica. Se cumplirá estrictamente la normativa de trabajo en altura vigente.**
- Dado que los puntos de intervención pueden estar en vías de alto tránsito, el proveedor deberá garantizar la seguridad de terceros mediante cierre perimetral temporal de la zona de trabajo y señaleros, coordinando con Carabineros si fuera necesario.
- Queda prohibido el acopio de elementos retirados en la vía pública, aceras o calzada, aun de forma temporal.

5.3 Coordinación con la ITO

- La Municipalidad designará un ITO quien supervisará cada retiro. Sus datos de contacto se entregarán al adjudicatario con la Orden de Compra.
- El proveedor informará al ITO con al menos 24 horas de anticipación el inicio del retiro de cada elemento.
- La desconexión eléctrica de elementos iluminados o LED deberá ser autorizada por la ITO antes de proceder.
- El ITO verificará el estado de la estructura soportante después de cada retiro, confirmando que no fue intervenida ni dañada, y emitirá el V°B° correspondiente.
- Ante cualquier imprevisto, el proveedor detendrá los trabajos e informará de inmediato al ITO.

6. Requisitos del proveedor

- Inscrito y habilitado en el Registro de Proveedores (ChileProveedores) al momento de la adjudicación.
- Sin inhabilidades del artículo 4° de la Ley N° 19.886.
- **Acreditar experiencia en desmontaje de elementos publicitarios de gran formato o trabajos similares en altura (mínimo 1 trabajo similar en los últimos 3 años).**
- Contar con equipos propios o arrendados para trabajo en altura con capacidad suficiente para el elemento de mayor dimensión (6×6 m, 36 m²): grúa, camión pluma o plataforma elevadora certificada.
- Contar con vehículo de transporte con capacidad para el traslado del elemento de 6 metros de ancho, el de mayor dimensión.
- Indicar en la oferta el plazo de ejecución en días corridos (requisito obligatorio).

7. Documentos que debe presentar el proveedor

- Cotización económica con precio global por los 11 retiros + transporte y acopio + aseo de cada punto, con IVA incluido.
- Plazo de ejecución ofertado en días corridos (requisito obligatorio de admisibilidad).
- Descripción del equipamiento de trabajo en altura a utilizar (tipo, modelo y capacidad de carga de la grúa o plataforma elevadora).
- Acreditación de experiencia en trabajos similares (mínimo 1 referencia documentada).

8. Oferta conjunta e indivisible

La oferta deberá contemplar la totalidad de los 11 elementos monumentales (Ítems 1 y 2) más el transporte y acopio (Ítem 3). No se aceptarán ofertas parciales que excluyan alguno de los elementos. Las ofertas que no cubran la totalidad de los ítems serán declaradas inadmisibles.

9. Plazo de ejecución

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Público, oportunidad en la que la Municipalidad informará los puntos exactos de extracción y el lugar de acopio. Dentro de dicho plazo deberán completarse el retiro de los 11 elementos, su transporte al punto de acopio, la limpieza de cada punto de intervención y la recepción conforme del ITO.

10. Criterios de evaluación

Las ofertas serán evaluadas conforme a los siguientes criterios:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Criterio	Ponderación	Descripción
Precio	60%	Mayor puntaje a la oferta con precio más bajo, con IVA incluido: $(\text{Precio mínimo} / \text{Precio ofertado}) \times 60$.
Cumplimiento técnico	30%	Verificación de metodología de retiro, equipos de trabajo en altura declarados (grúa, camión pluma o plataforma elevadora), plan de transporte y acreditación de experiencia en desmontaje de gran formato.
Plazo de ejecución	10%	Mayor puntaje a la oferta con menor plazo en días corridos: $(\text{Plazo mínimo} / \text{Plazo ofertado}) \times 10$.
TOTAL	100%	

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que represente la mejor relación precio-calidad, o de declarar desierto el proceso si ninguna oferta cumple los requisitos técnicos mínimos.

11. Recepción y garantía

11.1 Recepción de los trabajos

La recepción se efectuará elemento por elemento: el ITO verificará el retiro del cabezal y el travesañ, el estado intacto de la estructura soportante, la limpieza del punto de intervención y la entrega del elemento en el punto de acopio designado. Se emitirá un V°B° por cada elemento retirado. La recepción total del servicio se formalizará una vez completados los 11 retiros y entregas.

11.2 Garantía

El contratista garantiza los trabajos por un período de 12 meses desde la recepción conforme total. Cualquier daño a la estructura soportante o a terceros atribuible a la ejecución deberá ser reparado sin costo en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación.

12. Condiciones generales

12.1 Forma de pago

El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la totalidad de los 11 retiros y entregas en el punto de acopio, previa presentación de factura a nombre de la Municipalidad de Ñuñoa, RUT 69.070.500-1. No se contempla el pago de anticipos.

12.2 Responsabilidad

La estructura soportante de cada elemento NO será intervenida en ningún caso. El contratista será responsable de cualquier daño que ocasione a dichas estructuras durante el desmontaje. Los daños a terceros, instalaciones de servicios o infraestructura vial serán de exclusiva responsabilidad del contratista.

12.3 Marco legal

El proceso se rige por las disposiciones de la Ley N° 19.886 y su Reglamento, artículo 56 bis (Compra Ágil), y supletoriamente por las normas del derecho común. La Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato en caso de incumplimiento grave.