

## REQUERIMIENTO TÉCNICO

### RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS MAMPARAS DE ALUMINIO

#### 1. Objeto del servicio

Contratar el servicio de retiro de las mamparas existentes e instalación de dos (2) nuevas mamparas de aluminio con vidrio, correspondientes a los accesos principal y posterior de DEADE. El servicio comprende el suministro de materiales, fabricación, retiro, transporte, instalación, ajustes, sellado, pruebas de funcionamiento y retiro de residuos, entregando ambas puertas completamente operativas.

#### 2. Alcance del servicio

- Retiro completo de las dos mamparas existentes (4 hojas de vidrio) y disposición de los residuos.
- Fabricación y suministro de dos nuevas mamparas de aluminio.
- Instalación de las nuevas mamparas, incluyendo perfilería, herrajes, vidrios, manillas y accesorios necesarios.
- Ajuste, nivelación, aplome y regulación para garantizar apertura y cierre suave.
- Sellado de uniones para evitar filtraciones de agua y aire.
- Limpieza final del área de trabajo y retiro de todos los escombros.
- Entrega del sistema completamente instalado y funcionando.

#### 3. Cantidad y dimensiones

| Ubicación                  | Cantidad | Ancho | Alto   |
|----------------------------|----------|-------|--------|
| Entrada Principal<br>DEADE | 2 hojas  | 79 cm | 208 cm |
| Entrada Posterior<br>DEADE | 2 hojas  | 79 cm | 208 cm |

#### 4. Referencia fotográfica - Estado actual



Figura 1. Mampara existente - Entrada Principal.

## Entrada Posterior DEADE



Figura 2. Mampara existente - Entrada Posterior.

### 5. Resultado esperado (referencial)

Las siguientes imágenes son referenciales (generadas mediante inteligencia artificial) y muestran el aspecto esperado de las nuevas mamparas de aluminio una vez finalizado el servicio.



Figura 3. Resultado esperado - Entrada Principal.



Figura 4. Resultado esperado - Entrada Posterior.

## 6. Especificaciones técnicas mínimas

- Estructura fabricada en perfiles de aluminio de alta resistencia, color a definir por la Institución (preferentemente similar al existente).
- Vidrios de seguridad aptos para puertas de alto tránsito, instalados conforme a la normativa vigente.
- Manillas, bisagras, pivotes, cierrapuertas y demás herrajes nuevos, compatibles con el sistema instalado.
- Todas las uniones deberán quedar correctamente selladas y terminadas.
- Las puertas deberán abrir, cerrar y alinear correctamente, sin roces ni holguras.
- El proveedor será responsable de verificar las medidas en terreno antes de la fabricación.

## 7. Condiciones de ejecución

- El proveedor deberá proteger las áreas intervenidas durante los trabajos.
- No se aceptarán daños en pisos, muros o elementos existentes.
- Todo material retirado deberá ser evacuado por el proveedor.
- Al término del servicio se realizará una revisión de funcionamiento y terminaciones antes de otorgar la conformidad.