

TERMINOS DE REFERENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA

**“Instalación y Puesta en marca de Equipos de Aire
Acondicionado Split Muro en el Juzgado de Garantía de
Chiguayante”**

2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0 GENERALIDADES

La Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante “el mandante”, solicita la instalación y puesta en marcha de 5 unidades de climatización. Al respecto, el mandante, proporcionará las 5 unidades de climatización inverter del Tipo Split Muro.

Cabe señalar que las obras se efectuarán con el Edificio funcionando por lo que se deberán efectuar todas las labores de mitigación con respecto a ruido, polvo y todo cuanto pueda afectar las labores de funcionamiento del edificio.

1 VISITA A TERRENO (Excluyente)

Es requisito participar de una visita en terreno, la que tendrá lugar el día 06 de julio del 2026 a las 13:00Hrs, en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, ubicado en Calle 8 Oriente N°2372 de la comuna de Chiguayante en la región del Bío Bío:

0.1 Instalación de Faenas

Bodega de materiales y carpinterías. Será decisión del Contratista las características y ubicación de estos recintos, coordinación con el Tribunal y la ITO.

Servicios higiénicos obreros

Se debe utilizar casetas sanitarias químicas portátiles o una solución técnicamente superior. El sector de baños y duchas deberá estar cerrado y techado, de manera que nunca sea posible ver al personal desde los edificios contiguos a la obra. Si en coordinación con el Tribunal, el personal puede hacer uso de los servicios higiénicos del edificio, estos deben quedar en óptimas condiciones para que el Tribunal pueda seguir funcionando en completa normalidad durante la jornada laboral. Cualquier daño ocasionado deberán repararse para ser restituidos a las condiciones iniciales de las obras afectadas.

Cuidado y protección de árboles y jardines

Será de cargo del Contratista el cuidado y mantención de árboles y jardines que se encuentran dentro de las zonas limitadas por el cerco provisorio y de aquellas adyacentes al acceso, salidas y vías de circulación de vehículos relacionados con la ejecución de las obras. La inspección técnica determinará sobre aquellas especies que interfieren con la normal ejecución de las obras.

Responsabilidad y cuidado de la obra

Desde el inicio de las obras, el Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las mismas, y de los daños que pudieran producirse en ellas por cualquier causa, los que deberán repararse para ser restituidos a las condiciones iniciales de las obras afectadas. El Contratista deberá asegurar la protección de las obras, para la seguridad y conveniencia del público y de sus propios trabajadores.

Seguridad

Es obligación de la Empresa Contratista proporcionar todo el equipo y elementos de protección personal a su personal, como también todos aquellos equipos, accesorios e implementos de protección personal adicionales y especiales, adecuados a las condiciones de riesgo específico, que pudiere presentarse en el desarrollo de la obra o servicio.

La Empresa Contratista proporcionará y obligará el uso en TODO MOMENTO al interior de las instalaciones señaladas, de los equipos de protección personal a todos sus trabajadores desde el primer día de trabajo. El no cumplimiento de esta disposición será causal para ordenar el retiro del edificio a aquellos trabajadores que no cuenten y/o no usen sus equipos de seguridad completos.

Todos los equipos y elementos de protección personal contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilicen en el desarrollo de las obras o servicios, sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán estar certificados por instituciones, laboratorios o establecimientos chilenos autorizados para este efecto.

De existir algún tipo de obra, servicio o faena en la cual se requiera el uso de algún otro implemento, se considera obligación de la Empresa Contratista el proporcionarlo a su personal e informarlo a la Corporación.

La Empresa Contratista obligará en todo momento el uso de mascarillas con filtros adecuados, dieléctricos al personal de su dependencia que emplee en la ejecución del servicio.

El personal de la Empresa Contratista deberá usar arnés de cuerpo entero de cuatro argollas (dos laterales, una en el pecho y otra en la espalda), cuando trabaje sobre un metro ochenta centímetros (1,80 m.) sobre nivel de suelo o cuando se trabaje a menos de la altura indicada con riesgo de una caída.

En caso que en la ejecución de las obras, faenas o servicios se deba manipular cargas, la Empresa Contratista se obliga a proporcionar a su personal los medios mecánicos para su movimiento y evitar la manipulación manual de la misma. Si se hace imprescindible realizar la manipulación de carga manual, el personal de la Empresa Contratista deberá tomar las medidas del caso, entregar las condiciones adecuada de higiene y seguridad y los implementos necesarios que permitan prevenir o minimizar las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional. En todo caso, en aquellas labores en la cual la manipulación manual de cargas se hace inevitable y las ayudas mecánicas no puedan usarse, los trabajadores del contratista habilitados para realizar estas labores no podrán operar cargas superiores a 25 kilos.

En caso que la unidad técnica de la Corporación Administrativa, visite las instalaciones, se deberá acatar de inmediato y sin mayor trámite todas las instrucciones que dicho profesional dictamine.

Todo elemento desmontado, desarmado, desmantelado y que no se reutilice, deberá ser retirado previa aprobación de la Corporación administrativa.

La empresa deberá dar cumplimiento al Reglamento de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas y Subcontratistas durante todo el desarrollo de las obras.

N. VARIOS

El proponente deberá presupuestar las partidas detalladas en las especificaciones técnicas incorporando todos los aspectos que de acuerdo con la lógica y viabilidad del proyecto sean

necesarias considerar, como materiales e insumos que reflejen una buena calidad en remates y terminaciones.

PROGRAMACION:

El contratista deberá programar la ejecución de los trabajos en los horarios establecidos por la Administración Técnica del Proyecto en conjunto con el Tribunal para que estos no interfieran en el correcto funcionamiento del Juzgado. Si se coordina la ejecución de las obras en jornada nocturna se deberá considerar utilización de iluminación artificial, la diferencia de consumo será de cargo del Contratista. Cabe señalar que este horario podrá ser modificado por la Administración Técnica estableciendo nuevos parámetros de tiempo.

ENTREGA DE TERRENO:

Se dejará constancia de los elementos que deberán ser demolidos o retirados al inicio o final de las faenas por el Contratista general y se firmará el acta de entrega de terreno. Además, se dejará constancia en el libro de obras, la fecha de inicio y los profesionales intervinientes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:

La Empresa Constructora, deberá mantener en la obra todos los elementos necesarios de Prevención de accidentes, tanto para su personal, como para los profesionales e inspectores que visiten la obra. Se considera entre otros, cascos, antiparras, orejeras, guantes, botas, etc., los que serán de uso obligado, dependiendo del tipo de trabajo que esté realizando.

REQUERIMIENTO DE MARCA

Cualquier referencia de marca en las presentes bases que se realice, es de carácter referencial, debiendo el contratista considerar un equivalente técnico similar o de calidad superior.

0.2 Desarmes y demoliciones

Todos los escombros deberán ser llevados al vertedero más próximo o hacia algún espacio habilitado exclusivamente para almacenar residuos.

1. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

La Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante “el mandante”, solicita la instalación y puesta en marcha de 5 unidades de climatización. Al respecto, el mandante, proporcionara las 5 unidades de climatización, inverter del Tipo Split Muro. (uno//uno).

1.1.- Instalación equipos de aire acondicionado invertir Split Muro, se detalla los recintos de instalación en el Juzgado de Garantía de Chiguayante con domicilio en Calle 8 Oriente N°2372 de la comuna de Chiguayante en la región del Bío Bío:

UNIDAD JUDICIAL	UBICACIÓN/ DENOMINACIÓN	CANTI DAD	PISO	SPLIT MURO/ CAPACIDAD	Kit Adicional
JUZGADO GARANTÍA	Sala de Audiencia N°2	1	2° piso	24.000 BTU	si
	Unidad de Causa y Tramitación	1	2° piso	24.000 BTU	si
	Oficina Administrador	1	1° piso	12.000 BTU	si
	Oficina Juez	1	2° piso	12.000 BTU	si
	Oficina Jefa de Causa	1	2° piso	12.000 BTU	si
TOTAL		5 unidades equipos Split Muro			

Se considera montaje y funcionamiento de, **5 equipos** de aire acondicionado inverter del **Tipo Split Muro, monofásico**. El equipo se compone de una unidad interior y una unidad exterior que será ubicada en el muro exterior del edificio, **nivel de piso**, donde el contratista debe realizar una extensión de las cañerías para el equipo que lo requieran y que se encuentra detallado en cuadro.

El contratista deberá proporcionar e instalar, los elementos de control, bombas condensadoras a la totalidad de los equipos, soportes de unidades exteriores, cableado, canalización galvanizada al exterior para circuitos eléctricos, caja de derivación metálicas y flexibles metálicos revestido PVC, es decir todos los elementos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.

El equipo dispondrá de un control remoto inalámbrico y su correspondiente manual de uso. Se deberá generar una inducción a los funcionarios, certificando por intermedio de un acta por recinto, la cual deberá estar firmada por los funcionarios del tribunal.

Características de los equipos:

- i) Tipo: Split Muro, bombas de calor enfriadas por aire, unidad interior UI y módulo exterior UE interconectadas con cañería de cobre tipo L cargadas con R-410-A.
- ii) Construcción: Condensador: Serpentín de tubos de cobre y aleta de aluminio, unidos mecánicamente.
Evaporador: Serpentín de tubos de cobre y aleta de aluminio, unidos mecánicamente.
- iii) Refrigerante: R-410-A.
- iv) Controles: Los controles de ciclo de refrigeración estarán probados e instalados en fábrica. La operación y el deshielo serán ejecutados automáticamente. Los controles eléctricos estarán alambrados y probados en fábrica y considerarán

todas las protecciones en línea y sobrecarga necesarias.

- v) El control de temperatura se llevará a cabo por acción de un termostato ambiente frío-calor de operación automática.
- vi) Filtros: Se proveerán filtros de aire en la conexión de succión del equipo, los que serán del tipo plano lavables.

Descripción de la instalación:

- Instalación mecánica del equipamiento.
- Se dispondrán de unidades interiores tipo Split muro para montaje en muro. Estas unidades consideran las siguientes características:
 - Sensor de temperatura en línea de líquido.
 - Sensor de temperatura en línea de gas.
 - Sensor de temperatura en aire.
 - Pre.filtro lavable anti-hongos.
 - Función auto diagnóstico.
 - Válvula de expansión electrónica.
 - Control de presión estática externa.
 - Protección térmica de sobre carga para motor ventilador.
 - Función de bloqueo control remoto.
- Desagüe: Se proveerá una trampa de desagüe tipo “U” en la bandeja de condensado en cada unidad, las que se canalizarán hacia desagües en tubería de PVC y sus correspondientes **bombas de condensados**, las respectivas capacidades de las bombas se deberán considerar de acuerdo con las distancias de las descargas de las líneas de desagüe.
- Conexión de tuberías: la interconexión de los circuitos de refrigeración para los equipos, entre el serpentín y su unidad Condensadora, se deberán hacer mediante tuberías de cobre tipo “L”, especial para este tipo de instalaciones, de diámetros de acuerdo a normas de fabricante de los equipos. Todas las uniones de las tuberías serán realizadas con soldadura de plata con un porcentaje mínimo de 15% en ambiente inerte, para evitar corrosiones interiores (flujo permanente de presión de nitrógeno).
- Aislación térmica: La aislación de las líneas de refrigeración (succión y descarga), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los equipos de climatización, es el uso de aislación tipo poliuretano goma RUBATEX, closed Cell R-180 o similar.
- Se considera sellar todos los ductos y las cañerías de cobre deben quedar aisladas. Además, se considera sellado en pasadas de techumbre y generar cortagotera.
- La unidad externa deberá quedar sobre una estructura metálica soportante y fijarse con pernos HILTI, para la estructura metálica se considera una capa de antióxido y pintura óleo tipo Sherwin Williams o equivalente técnico.
- Terminación, en el exterior, se deberá considerar posterior al desarrollo de la faena de la aislación de cañería y embarrilamiento y su correspondiente sujeciones con abrazadera el recubrimiento con zin con diseño tipo corchete y terminación dos manos anti corrosivo y esmalte sintético color a definir por el mandante.

Alimentación Eléctrica

GENERALIDADES

Los trabajos se ejecutarán conforme a las Normas NCH Eléctrica y demás Normas Eléctricas vigentes. El contratista, será responsable de tomar todas las medidas de seguridad, para evitar posibles accidentes o fallas durante la ejecución de la obra. Será de cargo del Contratista el suministro y montaje de todos los materiales a emplear para el buen funcionamiento de la instalación eléctrica.

Al igual, en tablero eléctrico se considera realizar compensación de cargas, diagramas unilineales, nomenclatura y normalización de tablero.

El instalador deberá tener inscripción vigente en la SEC, **clase A**. El Contratista deberá inspeccionar antes de su montaje, la conexión y puesta en servicio, del equipamiento existente.

Los conductores que se deberán instalar para los circuitos serán aislación EVA calibre según cálculo efectuado por el oferente, de marca reconocida en mercado y debidamente aceptada por el mandante. Las unidades de climatización deberán tener circuitos independientes con sus propias resistencias y diferenciales.

Protecciones:

Para cada unidad de climatización, se deberá considerar circuito nuevo se debe instalar, según requerimiento de coordinación y selectividad del proyecto, un disyuntor de 16 A curva C 10 K.A. de ruptura, marca Legrand o superior y una protección diferencial marca Legrand o superior con sensibilidad 25 A 30 mA para circuitos normales.

Los ductos de electricidad

- Interior: se consulta tubo de PVC 32 mm. entre cielo desde el tablero eléctrico del piso hasta el punto definido que se indica en planilla.
- Exterior: tubería galvanizada 32mm, caja metálica, flexible metálico recubierto PVC.

2.. ENTREGA DE OBRA

2.1 Aseo y entrega de Obra

Una vez terminada la obra, deberá quedar libre de escombros y/o despieces de obra. Los pisos deberán estar libres de polvo, perfectamente limpios, sobre todo en los espacios que se vieron afectados fuera de la obra.

Los elementos que hayan sido extraídos para la realización de las obras deben quedar en su espacio correspondiente.

El contratista deberá retirar del recinto de la obra todos los materiales sobrantes no utilizados, asimismo deberá preocuparse de despejar todas las áreas trabajadas.

Requerimientos del Proveedor

- **Capacidad Operativa**
 - Disponibilidad de equipos y herramientas adecuadas para la ejecución del trabajo.

Documentación obligatoria para ofertar:

- Adjuntar itemizado con las siguientes partidas como mínimo:

ITEMIZADO					
OFERTA ECONOMICA					
JUZGADO DE GARANTIA DE CHIGUAYANTE					
Instalación y Puesta en marca de Equipos de Aire Acondicionado Split Muro					
Item	Actividad	Unidad	Cantidad	\$ Unitario	\$ Total
A	Sala de Audiencia N°2, EAA 24.000BTU	Un	1	\$ -	\$ -
B	Unidad de Causa y Tramitación, EAA 24.000 BTU	Un	1	\$ -	\$ -
C	Oficina Administrador, EAA 12.000BTU	Un	1	\$ -	\$ -
D	Oficina Juez, EAA 12.000BTU	Un	1	\$ -	\$ -
E	Oficina Jefa de Causa, EAA 12.000BTU	Un	1	\$ -	\$ -
Valor Neto					\$ -
19% I.V.A					\$ -
Valor Total					\$ -
PLAZO OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)					

PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del servicio será el que señalo el Oferente en su oferta económica, el que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El pago se hará dentro de un plazo no superior a los 30 días corridos siguientes a la presentación de la factura o documento tributario correspondiente, previa recepción conforme del servicio por parte del funcionario que retire la camioneta.

PLAZO Y EJECUCIÓN

El plazo límite para la realización del servicio se ofertará según cotización de contratista.

MULTAS

Se faculta a la Corporación para que administrativamente y sin forma de juicio aplique en su caso, a la Contratista las siguientes multas:

Atraso en los plazos para la ejecución de los trabajos	0,8% del valor total de la reparación por cada día de atraso en la entrega de los trabajos.
--	---

Si la Corporación considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al contratista, indicando el monto y fundamento de la misma. La aplicación de la multa será notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderá notificado de ella al 3er día hábil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la comunicación para formular descargos. Con el mérito de ellos, la Corporación resolverá sobre el particular mediante resolución fundada, previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole copia de ella al contratista.

En caso de que la multa esté formulada en UF se considerará el valor de dicha unidad de reajustabilidad en la fecha del pago.

En general, las multas antes mencionadas se aplicarán sin perjuicio de las medidas tendientes a mantener la continuidad de servicio que deba efectuar la Corporación por cuenta, costo y riesgo del contratista previo notificación al mismo. Para estos efectos, a modo ejemplar, se entenderán como medidas correctivas, el tener que recurrir para la ejecución de las obligaciones contractuales del contratista a la contratación de terceros.

La multa aplicada se deducirá preferentemente del más próximo pago que deba hacerse, de la garantía del contrato, de cualquier suma que la Corporación adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarán judicialmente, en su caso.

Con todo, la aplicación de las multas sumadas, no podrán exceder del diez por ciento del monto estimado anual del contrato en un año calendario; en caso de exceder ese límite, se entenderá que el contratista ha incurrido en incumplimiento grave del contrato y la Corporación podrá poner término al contrato, según lo previsto en los presentes términos de referencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos mínimos serán evaluadas conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:

Nº	Criterio de Evaluación	Ponderación	Variables a Evaluar
1	Precio Ofertado	60%	Precio total ofertado (impuestos incluidos)
2	Plazo de Entrega	40%	Días corridos desde emisión de la orden de compra
TOTAL		100%	

Criterio Precio (60%)

Se asignará el máximo puntaje a la oferta de menor precio total (impuestos incluidos) y al resto se le asignará un puntaje proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Precio} = (\text{Precio Mínimo Ofertado} / \text{Precio Oferta Evaluada}) \times 100$$

El puntaje resultante se multiplicará por la ponderación de 60%.

Criterio Plazo de Entrega (40%)

Se evaluará el plazo de entrega ofertado, expresado en días hábiles, contados desde la emisión de la orden de compra. Se asignará el máximo puntaje al menor plazo y al resto proporcionalmente, conforme a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Plazo} = (\text{Menor Plazo Ofertado} / \text{Plazo Oferta Evaluada}) \times 100$$

Plazo máximo aceptable: 10 días corridos. Las ofertas que superen este plazo serán declaradas inadmisibles. El puntaje resultante se multiplicará por la ponderación de 40%.

Nota: En caso de empate, decidirá la mejor Oferta Económica, en caso de persistir el empate, lo determinará por aquella ingresada, primeramente y con fecha posterior a la visita en terreno.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

No se aceptarán ofertas de empresas con reclamos en el portal Mercado Publico con vigencia de 6 meses a la fecha de cierre.

La Corporación podrá modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolución fundada, en virtud de las siguientes causales:

- 1) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
- 2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista.
- 3) Inicio de Procedimiento Concursal de Liquidación o de reorganización
- 4) Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- 5) Por causa de interés público.
- 6) Por exigirlo la seguridad nacional.

Sin perjuicio de los demás casos previstos en estos términos, se entenderá por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista las siguientes:

- a) Retraso o suspensión de los trabajos por 3 días o más en el inicio de la prestación de los servicios o durante la ejecución de los servicios.
- b) Rechazo del requerimiento sin causa justificada durante la vigencia del contrato
- c) Incumplimiento reiterado de instrucciones impartidas por la Corporación Administrativa en relación con la prestación de los servicios.
- d) Incumplimiento de la obligación de confidencialidad.
- e) Término, disolución o liquidación anticipada de la empresa.
- f) Prohibición de celebrar contratos con el Estado declarada judicialmente, prevista en la Ley N°20.393.
- g) En general sobrevenir al contratista alguna causal de inhabilidad para participar en procesos de compras o contratar con el Estado.

En cualquiera de los casos anteriores, la Corporación podrá hacer efectiva la boleta de garantía respectiva, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato se realizará mediante resolución fundada, que se publicará en el portal www.mercadopublico.cl

**Unidad de Mantenimiento
CAPJ Zonal de Concepción**