

PROYECTO: ARRIENDO DE ANDAMIAJE Y SEÑALÉTICA VIAL - 47725-25 PROTECCIÓN DESPRENDIMIENTO DE CORNISAS, EDIFICIO CHACABUCO N° 675, FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA - USACH.

FECHA: 17.06.26

CÓDIGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL \$
A	PROYECTO DE MITIGACIÓN - ANDAMIAJE Y SEÑALÉTICA VIAL					
A 01 00 00	OBRAS PROVISORIAS					
A 01 00 01	CIERRES PROVISORIOS: Se considera la provisión e instalación de cinta peligro en conjunto con malla de seguridad color naranja de polietileno (HDPE) o polipropileno (PP) de alta densidad, resistente a la intemperie y con tratamiento UV, color naranja brillante para alta visibilidad, como delimitación y señalización de riesgos para peatones y trabajadores. Medidas de 1m de alto por 40-45m de largo y pesos de 80-100 g/m². debe considerar su correspondiente sujeción a elemento vertical perimetral.		ml	40	\$	-
					Sub total	\$ -
B	OBRA GRUESA					
B 01 00 00	SEÑALÉTICA					
B 01 00 01	SEÑALÉTICA HOMBRES TRABAJANDO: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "HOMBRES TRABAJANDO". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 02	SEÑALÉTICA BANDERERO: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "BANDERERO". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 03	SEÑALÉTICA ALTURA MÁXIMA: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "ALTURA MÁXIMA". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 04	SEÑALÉTICA ANGOSTAMIENTO: Se considera el arriendo de 03 señalizaciones viales "ANGOSTAMIENTO". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 05	SEÑALÉTICA TUNEL PEATONAL: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "TRANSITAR CON PRECAUCION TUNEL PEATONAL". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 06	SEÑALÉTICA PEATON TRANSITAR POR VEREDA DEL FRENTE: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "PEATON TRANSITE POR LA VEREDA DEL FRENTE". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 07	SEÑALÉTICA PASO OBLIGADO: Se considera el arriendo de 05 señalizaciones viales "PASO OBLIGADO". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 08	SEÑALÉTICA PEATON TRANSITE POR LA IZQUIERDA: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "PEATON TRANSITE POR LA IZQUIERDA". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 09	SEÑALÉTICA NO ESTACIONAR: Se considera el arriendo de 01 señalizaciones viales "NO ESTACIONAR VEHICULOS MOTOR". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 10	SEÑALÉTICA PARE - SIGA: Se considera el arriendo de 02 señalizaciones viales "PALETA PARE Y SIGA". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
B 01 00 11	CONO CON BARRERA: Se considera el arriendo de 07 CONOS Y 6 BARRERAS".		dia	15	\$	-
B 01 00 12	SEÑALÉTICA ESPECIFICA N°1: Se considera el arriendo de 01 señalética "ADVERTENCIA DE PELIGRO".		dia	15	\$	-
B 01 00 13	SEÑALÉTICA ESPECIFICA N°2: Se considera el arriendo de 01 señalética "USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL". Señalizaciones deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1.2.3 y 4 y también con Decreto N° 78.		dia	15	\$	-
					Sub total	\$ -
B 02 00 00	lo					
B 02 00 01	Se considera el arriendo de 19 ml de andamios (sup. vertical fachada de 228m2), diseñados para permitir en su primer nivel la circulación segura de peatones, con cubierta de protección. La altura de la fachada a cubrir es de 12 metros, con un ancho disponible de 1,34 metros. Todos los andamios deberán estar certificados conforme a la normativa vigente e incluir el amiestramiento correspondiente, así como los servicios de despacho, retiro, montaje y desmontaje. La empresa contratada deberá cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad y prevención establecidas.		dia	15	\$	-
					Sub total	\$ -
C 01 01 01	SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS					
C 01 01 00	PROFESIONAL PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS		gil	1	\$	-
					Sub total	\$ -
D	ASEO Y ENTREGA DE OBRAS					
D 01 01 00	ASEO Y ENTREGA DE OBRAS		un	1	\$	-
					SUB TOTAL	\$ -

TOTAL COSTO NETO	\$ -
IVA 19%	\$ -
TOTAL CON I.V.A.	\$ -

Plazo Máximo de entrega XX días corridos.
Se dará prioridad a las empresas que ofrezcan el menor precio.
La empresa proveerá todos los materiales y herramientas necesarios para la correcta ejecución.
En caso de que alguna partida no pueda ser ejecutada, ya sea de manera parcial o total, se aplicará el descuento correspondiente en el pago final.

NOTA: Señaléticas deberán cumplir con normas: Nch 1411/1 of 78 en sus puntos 1,2,3 y 4 y también con Decreto N° 78.