



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA Y ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENCIÓN**



TÉRMINOS DE REFERENCIA

**SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y DESPACHO DE 01
GABINETE/TABLERO ELÉCTRICO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA**

La Contraloría General de la República requiere los servicios de suministro, confección y despacho de 01 Gabinete/Tablero eléctrico para el Edificio Institucional de la Contraloría General de la República, ubicado en calle Amanda Labarca N°65, ciudad de Santiago, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. TRABAJOS POR EJECUTAR

Se deberá realizar el servicio de suministro, confección, armado y despacho de 01 Gabinete/Tablero metálico del tipo sobrepuesto, **auto soportado** según sus dimensiones y características, las que se detallarán más adelante.

No se considera la conexión en terreno de alimentación eléctrica.

La estructura y confección estará definida por las siguientes dimensiones:

- 2.000 mm de alto
- 800 mm de ancho
- 300 mm de fondo

En su interior deberá contener la placa base para el soporte de todo el sistema de distribución, para esto deberán considerar los rieles DIN, donde se alojarán las protecciones termomagnéticas, protecciones diferenciales, barras de distribución tetrapolar y/o bipolares, fabricadas en cobre, portafusibles, entre otros, bandejas plásticas porta conductores del tipo perforadas, que deberán contar con la certificación SEC respectiva.

Deberá contar con 01 puerta principal vidriada, abisagrada y chapa cilíndrica, provistos de dos juegos de llaves. También deberá contar con 01 puerta en su interior cubre-equipos, abisagrado (pomeles) con abertura manual.

Los equipos y accesorios en el interior se montarán en soportes cadmiados (riel DIN) de características adecuadas.

Se deberá considerar la utilización de terminales de conexión tipo punta Ferrule 1,5mm², 2,5mm², 4,0mm², 6,0mm², 10,0mm² o 16,0mm² según sea el caso, en colores amarillos, naranjos, azules, gris u otro similar equivalente técnico de calidad superior (según sea la sección de conductor).

Denominado como **“Tablero de Distribución del 3er piso Amanda Labarca #65”**.

Se deberá confeccionar de acuerdo a diagrama unilineal adjunto.

Lo anterior para dar cumplimiento a la Normativa Chilena vigente y adoptar todo lo dispuesto en el Decreto N°8, de 2019, Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica y sus Pliegos Técnicos RIC.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Para este Gabinete/Tablero se deberá considerar un grado o índice de protección, a lo menos de **IP55**.

Deberá contar con la cantidad necesaria de borneras de conexión para cada circuito del tipo “Viking” o similar equivalente, de manera tal que el espacio entre filas de protecciones eléctricas y estas bandejas queden fácilmente accesibles y registrables por la parte frontal sin que sus tapas queden obstruidas u obstaculizadas por el cableado. Lo mismo para las bandejas laterales.



Imagen sólo referencial.

El Gabinete/Tablero en su interior deberá estar cableado con conductores del tipo libre de halógeno, EVA, Freetox, o similar equivalente técnico, respetando el siguiente código de colores:

Línea 1; Fase R: Azul

Línea 2; Fase S: Negro

Línea 3; Fase T: Rojo

Neutro: Blanco

Tierra Protección: Verde; verde/amarillo

Todos los conductores que llegan aguas-arriba de los bornes finales del tipo “Viking” o similar equivalente técnico, deben tener las marcas correspondientes a cada circuito que se detalla en el esquema unilineal adjunto de la forma de la distribución del cableado interno.



Imagen sólo referencial.

Definición, cantidad y especificación de circuitos de distribución:

- Circuitos de Iluminación: 06 Circuitos monofásicos.
- Circuitos de enchufes “normales”: 12 Circuitos monofásicos.
- Circuitos de enchufes “de fuerza”: 06 Circuitos monofásicos
- Circuitos de climatización: 06 Circuitos monofásicos

La tapa del interior del Gabinete/Tablero, deberá estar perforada, la que permitirá tener acceso inmediato a todos elementos que han sido montados sobre los rieles DIN, esto para la rápida acción y maniobra de los mismos. A lo menos deberán contar **con 05 filas** para el montaje y distribución de los artefactos y elementos que lo componen.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Imagen sólo referencial.

En la parte interna de la puerta del Gabinete/Tablero, se deberá instalar una porta cartola o una bandeja portaplanos, donde se alojarán los planos de la instalación.



Imagen sólo referencial.

Se deberá considerar la rotulación precisa de identificación de todos los elementos, mediante placas acrílicas color negro con letras y/o números grabadas en color blanco siendo adosados al panel, respetando la figura geométrica de cada circuito indicado en Diagrama Unilineal respectivo.

Se deberá considerar el suministro, instalación y conexión de portafusibles monofásicos para las 3 fases, 3 fusibles monofásicos de capacidad 2 Amperes, para conectar y alimentar las luces pilotos Led 220 volts, en 22mm de diámetro, de color rojo, las que indicarán la presencia de tensión. Estas irán adosadas e instaladas en el centro de la puerta, instalados a una distancia y separación equidistante, esto permitirá apreciar la presencia de energía eléctrica.



Imágenes son sólo referenciales.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2.- CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO

a) **PLAZO DE ENTREGA:** Será máximo 10 días corridos contados desde la recepción de la Orden de Compra en el Portal de Mercado Público.

b) **DESPACHO Y HORARIO:** El despacho debe efectuarse en calle Amanda Labarca N°65, 3er piso, ciudad de Santiago, la que deberá previamente coordinarse con la Administración del edificio institucional.

El horario de recepción es de lunes a viernes entre las 09:30 a 16:00 horas.

c) **REQUISITOS DEL PERSONAL A CARGO:** Los trabajos anteriormente descritos, deberán ser realizados por un equipo de trabajo conformado al menos por un encargado o supervisor que cumpla con el siguiente perfil, título profesional o técnico en electricidad, electrónica, mecánica o electromecánica.

Asimismo, al menos un integrante del equipo deberá contar con certificado de instalador eléctrico autorizado SEC.

3.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

El proveedor junto a su cotización deberá adjuntar los siguientes antecedentes como requisito de admisibilidad:

- a) Anexo N°1: Nómina del personal que realizará los trabajos.
- b) Copia del certificado de título del encargado o supervisor.
- c) Copia del certificado de instalador eléctrico autorizado SEC de al menos un integrante del equipo.
- d) Ficha(s) técnica(s) o descripción detallada de los productos, con la finalidad de confirmar que cumplen con lo requerido.
- e) Plazo de entrega en días corridos, en formato libre.

No serán consideradas las cotizaciones que no incluyan alguno de estos antecedentes.

4.- PRESUPUESTO

\$ 5.000.000.- (cinco millones de pesos)

Todos los costos e impuestos incluidos.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

IMAGEN REFERENCIAL

