



Especificación técnica

Pablo Ramírez Ramírez, encargado de mantención y transporte (s) del Departamento de Educación, para los trabajos a realizar de mantención y modificación eléctrica en escuela Laguna Avendaño solicito:

Instalación de bombas: Armado de tablero para bombas de accionamiento manual o automático, Gabinete 500x400x200 2 puertas metálico más accesorios:

- 1 automático general
- 1 barra repartidora 2 x 11
- 3 fusible luces piloto
- 1 selector 3 posiciones
- 2 automático de protección
- 2 guarda motor
- 2 relé térmico
- 2 contactor
- 2 sensores de nivel
- 2 selectores
- 4 luces piloto

Canalización subterránea a tablero

Canalización subterránea en Conduit de 25 mm y superflex de 8 AWG

- Canalización subterránea de bombas a tablero

Canalización de 2 bombas a tablero de distribución para accionamiento manual o automático a través de sensores de nivel

- Cambio de Bombas (las bombas serán provistas por el establecimiento)

Punto de enchufe tablero

- Instalación de Adaptador Riel Din Con Modulo Enchufe 10 A

Instalación de punto eléctrico para televisor

- Alimentador de 6 mts en EMT de 20 mm y cable Eva Flex de 2.5 mm con enchufe simple para alimentación de televisor sala de clases

Eliminación de instalación de enchufes sala de clases

- Se retirará línea de enchufes de 3 enchufes en canaleta plástica de 20 x 10 y se reemplazará por EMT de 20 mm con conductor Eva Flex de 2,5 mm.
- instalación de punto de luz en EMT de 20 mm y Eva Flex de 2.5 con enchufe simple para alimentación de televisor sala de clases



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL
EL ROBLE # 174
QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE



- ❖ Las instalaciones deben ser realizada por instalador eléctrico certificado ante la SEC
- ❖ Se deben usar materiales certificados por SEC y entregar certificados de materiales utilizados
- ❖ El trabajo debe ser garantizado por un año.

❖ Se Exigirá en materia de seguridad:

- Procedimiento de trabajo seguro.
 - Uso de EPP certificados:
 - Casco de seguridad.
 - Guantes dieléctricos.
 - Protección ocular.
 - Calzado de seguridad dieléctrico.
 - Delimitación y señalización del área de trabajo.
- Antes de recibir los trabajos se revisará:
 - La continuidad de tierra.
 - Se medirá resistencia de puesta a tierra.
 - Se Verificará el funcionamiento de diferenciales y termomagnéticos.
 - Se revisará rotulación de tableros y circuitos.



Pablo Ramírez R.
Encargado de mantención (s)
Depto. Educación Comunal Quillón