

DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE  
SUBDEPARTAMENTO PRONÓSTICO  
SECCIÓN INSTALACIONES METEOROLÓGICAS

**ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE INSTRUMENTACION  
SISTEMAS AWOS CHACALLUTA, ARICA**

En el marco del proyecto ampliación de la pista del aeropuerto Chacalluta de la ciudad de Arica, se tiene contemplado la adquisición de 1.500 metros (1 carrete) de cable instrumentación múltipar (2 pares) para transmisión de datos de los equipos meteorológicos emplazados en el nuevo **umbral 02**.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer las pautas generales, estas características será evaluada.

**Los proveedores deberán entregar la ficha técnica del cable a ofertar, lo que será evaluado en la Pauta de Evaluación.**

**Características técnicas:**

**Temple:** BLANDO

**Número de Conductores:** 2 pares (4 conductores)

**Calibre:** 18 AWG

**Color Aislación:** NUMERADO

**Color Cubierta:** NEGRO

**Protecciones:** PANTALLA DE COBRE 30% TRASLAPE

**Tensión de servicio:** U=600/U=1000 [Volts]

**Temperatura de servicio:** 90°C

**Temperatura de Sobrecarga:** 130°C

**Temperatura de Cortocircuito:** 250°C.

**Despacho** Carretes de madera.

**Largo (cantidad),** 1.500 metro **lineal**

**Nota:**

Si la oferta supera el valor disponible, la DGAC se reservará el derecho de adjudicar una cantidad de metros lineales inferiores a lo especificado y que puedan ser cubiertos por el presupuesto disponible.

**B.- Despacho:**

Lugar de entrega: interior de bodegas y puesta a piso área Logística de la DGAC, interior Aeropuerto Chacalluta de Arica, Región de Arica y Parinacota.