

ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENCIÓN DE EXTRACTORES EN CENTRO DEPORTIVO AGUILUCHO

1. GENERALIDADES.

Se refiere a la contratación de un servicio de obras menores consistentes en mantención de seis (6) extractores de aire en el Centro Deportivo Aguilucho perteneciente a la **Dirección de Desarrollo Comunitario**, ubicado en Arzobispo Fuenzalida N°2615, Providencia.

Cualquier duda en la interpretación de Especificaciones Técnicas durante el desarrollo de la obra deberá ser consultada al supervisor encargado y/o IMC (Inspector Municipal de Contrato).

Este documento se complementa recíprocamente con los demás antecedentes que se incluyan en la publicación, de manera que cualquier información que aparezca en al menos uno de ellos, será considerada como **válida y obligatoria** para EL CONTRATISTA.

No se aceptará como excusa para su no ejecución, el que algún elemento aparezca mencionado en sólo uno de estos documentos. Cualquier discrepancia, contradicción y/u omisión entre estos documentos deberá ser consultada por EL CONTRATISTA a la Municipalidad o encargado de la adquisición.

Se debe considerar que todos los elementos, materiales, equipos y mobiliarios que pudiesen ser parte de esta propuesta corresponden a **elementos nuevos** los cuales deberán ser provistos e instalados por el contratista, excepto los elementos que explícitamente se indique lo contrario, y mantener las garantías de la empresa contratista, proveedor (distribuidor) y fabricante.

Cabe señalar que el municipio se reserva el derecho de solicitar cualquier documento y/o antecedente que acredite que los materiales, equipos y mobiliarios son realmente nuevos y de primer uso.

Se deberá considerar para todo trabajo sobre 1,80 m de altura, sistemas seguros de alzamiento, además, de asegurar el correcto uso de equipamientos de seguridad, casco, arnés, antiparras, zapatos de seguridad y otros, durante las faenas.

Sera responsabilidad del contratista cualquier deterioro del recinto o mobiliario, tanto, así como el aseo permanente de la obra, y será causal de amonestación y/o multas si los recintos son entregados, sucios, desordenados, con polvo o deterioro de algún elemento, mobiliario o equipo, luego de terminada la jornada laboral, por lo que los recintos deben entregarse operativos para su utilización al día siguiente.

Contratista deberá rectificar todas las dimensiones informadas en la presente licitación.

2. OBRAS PRELIMINARES.

Se deberán considerar todos los trabajos previos que sean necesarios para permitir la correcta ejecución de la Obra. Además, de una delimitación preventiva del espacio de trabajo. Se mantendrá la limpieza general del terreno que incluya toda el área a intervenir y los recintos contiguos a esta.

La empresa deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro del recinto, reubicándolo, y posterior a los trabajos deberá ubicar el mobiliario en su lugar. Se tomarán las precauciones para no dañar o afectar otras áreas del edificio existente o interrumpir suministros de servicios. Después de terminar el trabajo se dejará todo en su lugar.

Antes de comenzar, la empresa contratista deberá tener la precaución de cuidar y proteger los elementos contiguos a las obras como también su equipamiento, que se encuentren en el lugar de los trabajos.

3. TRABAJOS A REALIZAR.

3.1. Mantenimiento de extractores de aire tipo centrífugos

Se consulta por la mantención de seis (06) extractores de aire en el Centro Deportivo Aguilucho que considera como mínimo los siguientes puntos.

- i. Limpieza y lavado del interior y exterior de la unidad.
 - a. Utilizar sistema de agua a presión y, si es necesario, con detergente.
 - b. Considerar limpieza y destape de ductos, rejillas y celosías.
- ii. Revisión y ajustes del sistema eléctrico de fuerza y control
 - a. Considera las piezas que involucren el funcionamiento eléctrico del motor y turbinas.
- iii. Revisión y ajustes del sistema mecánico del equipo.
 - a. Considerar inspección, limpieza y lubricación de bujes y/o rodamientos
 - b. Considerar tuberías o conductos y uniones.
- iv. Revisión y ajustes de correas, ejes de motor y poleas.
- v. Proveer y reemplazar correas, según indicaciones del fabricante.
- vi. Control de parámetros.
 - a. Medición de corrientes del equipo, motor y turbina.
- vii. Control de funcionamiento y presión.
- viii. Control de sistema eléctrico y tablero.
- ix. Medición de temperatura de la sala u oficina e inyección del equipo.
- x. Revisar estado de acoplamiento de motor-ventilador.
- xi. Puesta en marcha.

Además, se deberá considerar otros puntos si el fabricante lo indica en las especificaciones técnicas del producto el IMC lo solicita en terreno.

En el caso de que una unidad no esté operando por problemas técnicos se debe entregar un informe con el diagnóstico y su respectivo presupuesto técnico-económico. Una vez aceptado el presupuesto se coordinará y autorizará por el encargado de la licitación de la mantención.

Una vez finalizadas las mantenciones, la empresa contratista tendrá un plazo de 72 hr para la entrega de un informe que al menos, indique en su contenido el resultado de las revisiones descritas anteriormente en los números i a la x.

Incluir en el informe los valores de referencia de los parámetros del equipo dado por el fabricante.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

El proveedor deberá adjuntar Carta Oferta con el **Itemizado**.

Consideraciones:

- De los oferentes que queden admisibles, después de realizado el primer filtro, se elegirá la oferta económica más conveniente a los intereses municipales.
- Si el Proveedor inicialmente adjudicado rechaza la Orden de Compra, se adjudicará la siguiente oferta económica más conveniente a los intereses municipales, y así sucesivamente mientras las ofertas se encuentren vigentes en el Portal Mercado Público.

No serán consideradas las cotizaciones que **No incluyan** el o los antecedentes solicitados.

5. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos se coordinarán con el IMC Decretado en documento de adjudicación y quien esté a cargo del recinto a intervenir.

6. SEGURIDAD.

El proveedor deberá velar por la seguridad de los trabajadores, considerando en todo momento dar cumplimiento a la normativa vigente de seguridad ocupacional, previendo la entrega de los EPP que correspondan al tipo de trabajo y disponiendo de herramientas en buen estado.

7. GARANTÍA.

La garantía del servicio será mínima de **seis (6) meses**

8. ASEO Y ENTREGA.

La empresa adjudicada se responsabilizará de todo daño ocasionado con motivo o a causa de los trabajos contratados durante el periodo de ejecución de la obra.

Durante el desarrollo de la obra ésta se deberá mantener limpia y ordenada, evitando acopios de escombros, basuras y cualquier elemento o material proveniente de la misma.

El lugar de trabajo se deberá entregar perfectamente aseado cada vez que se finalice la jornada de trabajo como también para su recepción final.

Los excedentes resultantes deben ser retirados a **botadero autorizado**, previa autorización del IMC o funcionario municipal a cargo de las obras, quien dará el visto bueno para el retiro del recinto municipal de cualquier equipo, mobiliario, artefactos o cualquier otro excedente proveniente de las obras a realizar.

Además, la empresa adjudicada deberá considerar un aseo de recepción de obra, que incluya todo el interior y el perímetro de los trabajos. En general todos los recintos que puedan haberse sido afectado por los trabajos de la obra misma.

9. ARCHIVO FOTOGRÁFICO.









Providencia

Vida Buena

EQUIPO SERVICIOS GENERALES

Dirección de Administración y Finanzas

Sección Servicios Generales

 Pedro de Valdivia 963

 ssgg@providencia.cl

 +56 2 2654 3804

CQC/gro

 Pedro de Valdivia 963  +56 2 2654 3200



Página 5 | 5