ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS Y LOGO NUEVA FARMACIA MUNICIPAL."

PROYECTO: Suministro e Instalación de letras corpóreas para nueva Farmacia Municipal.
UBICACIÓN: Av. Bernardo O'Higgins 281, Quilicura.
REPRESENTACION LEGAL: Ilustre Municipalidad de Quilicura
UNIDAD MANDANTE: Departamento de Salud Municipal
UNIDAD PROYECTISTA: SECPLAN
UNIDAD FISCALIZADORA: Departamento de Salud Municipal
ARQUITECTO PROYECTISTA: Javiera Ignacia Bustamante Sáenz
FECHA: Julio 2026

FOTO ÁREA DE INTERVENCIÓN



DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Especificaciones Técnicas, describen el requerimiento especifico solicitado correspondiente al suministro de letras corpóreas y logo municipal destinadas a la identificación de la **Farmacia Municipal**, ubicada en **Av. Bernardo O'Higgins 281, Quilicura.**

1. FACHADA FARMACIA MUNICIPAL

1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CORPOREAS "FARMACIA MUNICIPAL"

1.1.1. Alcances del suministro

El suministro considera la fabricación, provisión, instalación y puesta en funcionamiento de las letras corpóreas retroiluminadas para las fachadas de la Farmacia Municipal, incluyendo todos los materiales, componentes y trabajos necesarios para su correcta ejecución.

El suministro considera la fabricación de **34 letras corpóreas mayúsculas retroiluminadas**, correspondientes a 17 letras por cada frase "FARMACIA MUNICIPAL", distribuidas en dos fachadas distintas, una por cada bloque del edificio.

Se deberá considerar el suministro de todos los materiales, herrajes, fuentes de poder, transformadores o drivers LED, cableado, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. Previo a la fabricación, el proveedor deberá realizar el levantamiento de las medidas definitivas en terreno, tomando como referencia las cotas indicadas en los planos.

El alcance incluye además la instalación y fijación de las letras a la fachada, así como la conexión eléctrica hasta el punto de alimentación más cercano habilitado por el Mandante. Una vez ejecutada la instalación, se deberán realizar las correspondientes pruebas de encendido, funcionamiento y ajuste de conexiones, previo a la recepción de los trabajos. Finalmente, el proveedor deberá considerar el retiro de todos los embalajes, residuos y escombros generados durante la ejecución, dejando las áreas intervenidas completamente limpias y despejadas.

1.1.2.Características técnicas

Las letras corpóreas deberán ser confeccionadas en lámina de acero, considerando una profundidad volumétrica uniforme de 5 cm en todas las letras. Deberán ser fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable, con tratamiento anticorrosivo y terminación mediante pintura electrostática, en color a definir por la Contraparte Técnica.

Las letras deberán incorporar acrílico difusor opalino de mínimo 3 mm de espesor, apto para retroiluminación, en color blanco para las letras, de acuerdo con la pauta gráfica municipal.

El sistema de iluminación deberá considerar LED blanco frío o neutro para las letras según se indique en los planos. Todos los componentes eléctricos y luminarias expuestos a la intemperie deberán contar con un grado de protección mínimo IP65, incluyendo conexiones y elementos de alimentación. El sistema deberá considerar protección contra sobretensiones, con sus conexiones instaladas en la caja estanca de registro, accesible para inspección y mantenimiento.

La instalación sobre la fachada deberá ejecutarse mediante pletinas, pernos de expansión o anclajes químicos, según el tipo y materialidad del muro existente, garantizando una fijación firme y segura. Se deberán considerar separadores y elementos de montaje que permitan generar la distancia necesaria respecto de la fachada para la correcta instalación, disipación del calor y evacuación de agua.

El sistema LED deberá privilegiar una alta eficiencia energética, procurando un menor consumo eléctrico para el nivel de iluminación requerido y declarado por el oferente. Las letras deberán disponer de un sistema de mantenimiento y acceso posterior que permita la inspección, reparación o reemplazo de componentes internos sin necesidad de desmontar completamente la letra de la fachada.

El proveedor deberá otorgar una garantía técnica del producto, cuyo plazo deberá ser superior al mínimo establecido en las presentes especificaciones técnicas.

Todos los elementos deberán presentar cortes limpios, sin rebabas, deformaciones ni imperfecciones visibles. Las letras y el isotipo deberán quedar correctamente alineados, nivelados y dispuestos de acuerdo con los ejes, dimensiones y ubicación indicados en el plano. La instalación deberá ejecutarse completamente terminada, incluyendo todos los materiales, fijaciones, conexiones eléctricas, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

1.1.3. Dimensiones y diseño

El suministro considera la fabricación de:

Tipo	Texto	Tipografía	Ancho	Alto	Profundidad	Color	Cantidad
Letras Corpóreas	FARMACIA MUNICIPAL	Arial, mayúscula	Según Plano	Según Plano	5cm	Blanco	34un



Imagen referencial letras corpóreas

1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL

1.2.1. Alcances del suministro

El suministro considera la fabricación, provisión, instalación y puesta en funcionamiento de logos institucionales retroiluminados para las fachadas de la Farmacia Municipal, incluyendo todos los materiales, componentes y trabajos necesarios para su correcta ejecución.

El suministro considera la fabricación de **2 logos institucionales retroiluminados**, compuestos por isotipo a color y texto en blanco, uno por cada bloque del edificio.

Se deberá considerar el suministro de todos los materiales, herrajes, fuentes de poder, transformadores o drivers LED, cableado, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Previo a la fabricación, el proveedor deberá realizar el levantamiento de las medidas definitivas en terreno, tomando como referencia las cotas indicadas en los planos.

El alcance incluye además la instalación y fijación de logos a la fachada, así como la conexión eléctrica hasta el punto de alimentación más cercano habilitado por el Mandante. Una vez ejecutada la instalación, se deberán realizar las correspondientes pruebas de encendido, funcionamiento y ajuste de conexiones, previo a la recepción de los trabajos. Finalmente, el proveedor deberá considerar el retiro de todos los embalajes, residuos y escombros generados durante la ejecución, dejando las áreas intervenidas completamente limpias y despejadas.

1.2.2. Características técnicas

Las letras corpóreas y el isotipo del logo deberán ser confeccionados en lámina de acero, considerando una profundidad volumétrica uniforme de 5 cm en todas las letras y elementos que conformen el logo. Deberán ser fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable, con tratamiento anticorrosivo y terminación mediante pintura electrostática, en color a definir por la Contraparte Técnica.

Las letras deberán incorporar acrílico difusor opalino de mínimo 3 mm de espesor, apto para retroiluminación, en color blanco para las letras y en los colores correspondientes al isotipo, de acuerdo con la pauta gráfica municipal.
El sistema de iluminación deberá considerar LED blanco frío o neutro para las letras y LED RGB o módulos LED de color para el isotipo, según la pauta gráfica municipal. Todos los componentes eléctricos y luminarias expuestos a la intemperie deberán contar con un grado de protección mínimo IP65, incluyendo conexiones y elementos de alimentación. El sistema deberá considerar protección contra sobretensiones, con sus conexiones instaladas en la caja estanca de registro, accesible para inspección y mantenimiento.
La instalación sobre la fachada deberá ejecutarse mediante pletinas, pernos de expansión o anclajes químicos, según el tipo y materialidad del muro existente, garantizando una fijación firme y segura. Se deberán considerar separadores y elementos de montaje que permitan generar la distancia necesaria respecto de la fachada para la correcta instalación, disipación del calor y evacuación de agua.
El sistema LED deberá privilegiar una alta eficiencia energética, procurando un menor consumo eléctrico para el nivel de iluminación requerido y declarado por el oferente. Las letras deberán disponer de un sistema de mantenimiento y acceso posterior que permita la inspección, reparación o reemplazo de componentes internos sin necesidad de desmontar completamente la letra de la fachada.

El proveedor deberá otorgar una garantía técnica del producto, cuyo plazo deberá ser superior al mínimo establecido en las presentes especificaciones técnicas.
Todos los elementos deberán presentar cortes limpios, sin rebabas, deformaciones ni imperfecciones visibles. Las letras y el isotipo deberán quedar correctamente alineados, nivelados y dispuestos de acuerdo con los ejes, dimensiones y ubicación indicados en el plano. La instalación deberá ejecutarse completamente terminada, incluyendo todos los materiales, fijaciones, conexiones eléctricas, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

1.1. Dimensiones y diseño

El suministro considera la fabricación de:

Tipo	Diseño	Tipografía	Ancho	Alto	Profundidad	Color	Cantidad
Logo Institucional	Logotipo + Texto institucional	Monserrat	Según Plano	Según Plano	5cm	Anexo I	2un



Imagen referencial letras corpórea

El proveedor deberá considerar todos los remates, sellos, terminaciones y elementos auxiliares necesarios para garantizar una correcta instalación de las letras corpóreas sobre la fachada, asegurando una terminación uniforme, estanca y resistente a la intemperie, incluyendo la protección de perforaciones, puntos de fijación, conexiones eléctricas y cualquier otro elemento intervenido durante la instalación.

El proveedor deberá contar con señalética de seguridad y delimitación del área de trabajo mientras se realicen labores en altura o con herramientas eléctricas al momento de la instalación.

PLAZOS
El plazo máximo para la realización de la entrega del servicio constará de 15 días hábiles. El servicio no podrá superar en ningún caso el plazo establecido en la oferta presentada por el proponente, el que comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra.

MULTAS
El contratista estará sujeto a multas por incumplimientos que se indican:

A- 2 UTM por cada día de atraso en la entrega, según el plazo ofertado en su propuesta

El valor de la UTM por multas aplicadas será del día en que sea pagada la multa correspondiente.

PAGO
El pago del servicio se efectuará mediante 1 estado de pago, por la entrega conforme de los levantamientos y elementos requeridos dentro de 30 días siguientes a la entrega de la factura, y comprobando que ésta se encuentra en condiciones de ser tramitada sin observaciones.

Para la materialización del pago, la Unidad Técnica deberá certificar la entrega en conformidad y emitir certificado que indique si se han cursado multas durante el servicio. Si se han cursado multas, el proveedor deberá realizar su pago antes de la emisión de la factura.

I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA • DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL • DEPARTAMENTO DE SALUD

Evelyn Vargas Madrigal
Departamento de Salud Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA • EQUIPAMIENTO CLÍNICO E INDUSTRIAL • DEPARTAMENTO DE SALUD

Ivan Ruiz Gatica
Profesional Salud



